

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია:

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მისაქციელის გამგეობის შენობის გაზომმარაგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

ამ პროექტით ხდება სოფ. მისაქციელის გამგეობის შენობის და ეზოში მდებარე ამბულატორიის შენობის გაზომმარაგება.

საპროექტო გადაწყვეტილება

გამგეობის შენობის ჩრდილოეთის მხარეს ცენტრალური ტრასის გადამკვეთ სოფლის შიდა გზამდე არსებულ გაზომმარაგების მილსადენზე ხდება საპროექტო ქსელის დაერთება, სადაც დამონტაჟდება გაზის მრიცხველი. არკის საშუალებით ხდება 9 მეტრი სიგანის გზის გადაკვეთა, რომელიც გაჰყვება ცენტრალური გზას გამგეობის შენობის ეზომდე – 50 მ-მდე. ეზოდან შიდა ქსელი – 50 მ. სამეზობლო ნაკვეთის შესასვლელთან მოსაწყობია მე-2 არკა.

სულ დასამონტაჟებელია :

1. გამგეობის შენობაში – 3 წერტილი და ერთი გამათბობელი საკედლე ბუხარი
2. ამბულატორიის შენობაში – 3 წერტილი
3. ფოლადის მილი $d=50\text{მმ} - 100 \text{ გრძ.მ} + 78 \text{ გრძ.მ}$ საყრდენებისათვის
4. ფოლადის მილი $d=20\text{მმ} - 36 \text{ გრძ.მ}$
5. ონკანების მონტაჟი – 9 ცალი
7. მოსაწყობია 2 არკა $d=50\text{მმ}$ მილით

.

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია:

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.მისაქციელში გამგეობის შენობის გაზომვარაგების მოწეობისათვის (ტენდერი, უნ.კოდი 1055)

სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება გამოვლენილია:

მატერიალური რესურსების ფასები – მშენებელთა კავშირის ეგიდით გამოცემული სამშენებლო მასალების ფასთა კრებულის მიხედვით 2013 წლის IV კვ. დონეზე.

შრომითი რესურსების ღირებულებები – 2013 წლის IV კვარტლის საბაზრო-სახელშეკრულებო ფასების გათვალისწინებით და გამოკითხვის მეთოდით მსგავს სამუშაოებზე.