

მე-9 და მე-7 სართულების სარემონტო სამუშაოების ფასების ცხრილი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IX სართული							
	I თავი. დემონტაჟის სამუშაოები							
1	იატაკის დემონტაჟი დერეფანსა და ოთახებში	კვ.მ	796.20					
2	კედლებისა და ჭერის გასუფთავება ძველი საღებავისაგან	კვ.მ	2308.98					
3	კედლებიდან ძველი ნაღესის ჩამოყრა	კვ.მ	65.00					
4	არსებული ვიტრაჟის დემონტაჟი დერეფანში	კვ.მ	12.18					
5	არსებული კარის დემონტაჟი დერეფანსა და ოთახებში	კვ.მ	71.80					
6	არსებული ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	106.92					
7	კარის ღიობის ამოჭრა	კვ.მ	1.98					
8	არსებული კედლების დანგრევა ტუალეტებში	კვ.მ	26.00					
9	მეტლახის იატაკისა და მოჭიმული იატაკის დემონტაჟი ტუალეტებში	კვ.მ	32.00					
10	პლასტიკატის ჭერის დემონტაჟი ტუალეტებში	კვ.მ	32.00					
11	არსებული უნიტაზებისა და ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	5.00					
12	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან და ტრანსპორტირება	ტ	35.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%*						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	II თავი. სამშენებლო სამუშაოები							
1	კედლის შეღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	78.20					
2	არსებული ფრამუგების ამოშენება ტიხრის ბლოკით	კვ.მ	13.20					
3	ოთახებსა და დერეფანში კედლების მომზადება შესაღებად	კვ.მ	2308.98					

4	ოთახებსა და დერეფანში კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	2308.98					
5	ოთახებისა და დერეფნის ჭერის მომზადება შესაღებად	კვ.მ	796.20					
6	ოთახებისა და დერეფნის ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	796.20					
7	იატაკის ცემენტის მოჭიმვა 30მმ სისქით დერეფანსა და ოთახებში	კვ.მ	796.20					
8	იატაკის ფენილის მოწყობა დერეფანსა და ოთახებში პლინტუსებით	კვ.მ	700.60					
9	დერეფანში კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა პლინტუსებით	კვ.მ	78.00					
10	მღფ-ის კარების მოწყობა	კვ.მ	71.80					
11	მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა მინაპაკეტით	კვ.მ	106.92					
12	მეტალოპლასტმასის ტიხრის მოწყობა დერეფანში	კვ.მ	12.80					
13	აღუმინის ტიხარისა და 2 ფრთიანი კარის მოწყობა დერეფანში	კვ.მ	8.50					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	III თავი. საკვანძოების მოწყობა							
1	კარის ღიბისა და ტიხრის ამოშენება ბლოკით სისქით 20სმ	კვ.მ	9.54					
2	ამოშენებული ღიობისა და ტიხრის ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	19.08					
3	იატაკზე მეტლახის ფილების დაგება	კვ.მ	32.00					
4	კედელზე კაფელის გაკვრა	კვ.მ	40.20					
5	პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	კვ.მ	32.00					
6	"თურქული" ტიპის უნიტაზების მოწყობა ჩამრეცხი ავზით და ექსცენტრიკით	ცალი	3.00					
7	ხელსაბანების მოწყობა ონკანით და სიფონით	ცალი	4.00					
8	პისუარების მოწყობა	ცალი	2.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						

	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	IV თავი. ელ. მომარაგება							
1	ჩამრთველ-გამომრთველისა და შტეფსელების მოწყობა	წერტილი	120.00					
2	საკონტროლო ამომრთველის მოწყობა (100 ამპერიანი)	წერტილი	2.00					
3	საკონტროლო ამომრთველის მოწყობა (25 ამპერიანი)	წერტილი	16.00					
4	ელექტრო გაყვანილობის სისტემის მონტაჟი სპილენძის კაბელით (კვეთი 2 მმ X 2,5 მმ)	გრძ/მ	180.00					
5	ელექტრო გაყვანილობის სისტემის მონტაჟი სპილენძის კაბელით (კვეთი 2 მმ X 1,5 მმ)	გრძ/მ	500.00					
6	ელექტრო გაყვანილობის სისტემის მონტაჟი სპილენძის კაბელით (კვეთი 2 მმ X 4 მმ)	გრძ/მ	120.00					
7	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი	40.00					
9	ლუმინისცენტური სანათების მოწყობა დერეფანსა და ოთახებში	ცალი	70.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები (იანგარიშება ხელფასიდან)	ა/უ 75%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	V თავი. გათბობის სისტემის მონტაჟი							
1	გათბობის ქვაბი 35კვტ; ტექ. მახასიათებლები - ცხელი წყალი 17-20 ლ/წთ; გაზის ხარჯი ა/უ 4 მ3 საათში. გაბარიტები 700X400X300 - 800X500X350 მმ.	ცალი	2.00					
2	რადიატორის შემაგალი და გამავალი ვინტილები	ცალი	40.00					
3	ვინტილი 40 მმ	ცალი	4.00					
4	პოლიპროპილენის მილი	გრძ/მ	20.00					
5	ფილტრები	ცალი	2.00					
6	პანელური რადიატორის მონტაჟი	ცალი	1.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%						
	ჯამი							

	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	VII სართული							
	VI თავი. დემონტაჟის სამუშაოები							
1	არსებული აგურის კედლის დანგრევა	კვ.მ	35.50					
2	კედლების და ჭერის გასუფთავება ძველი ნალესისგან	კვ.მ	79.50					
3	არსებული ანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	22.68					
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან და ტრანსპორტირება	ტ	5.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	VII თავი. სამშენებლო სამუშაოები							
1	იატაკის ცემენტის მოჭიმვა 30მმ სისქით დერეფანსა და ოთახებში	კვ.მ	216.80					
2	კედლების და ჭერის გალაქვა	კვ.მ	455.28					
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი დერეფანსა და ოთახებში	კვ.მ	22.68					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%						
	ჯამი							
	დღგ	18%						
	ჯამი სულ							
	VIII თავი. IX სართულიდან საარქივო მასალების ჩატანა VII სართულზე							
1	IX სართულზე განთავსებული III ცალი სტელაჟის დემონტაჟი, VII სართულზე ჩატანა და მონტაჟი.	ცალი	111.00					

IX სართულზე განთავსებული საარქივო მასალების ჩამოლაგება სტელაჟებიდან, ნუმერაცია, ჩამოტანა VII სართულზე და სტელაჟებზე განთავსება	მ3	150.00						
ჯამი								
ზედნადები ხარჯები	ა/უ 10%							
ჯამი								
გეგმიური დაგროვება	ა/უ 8%							
ჯამი								
დღგ	18%							
ჯამი								
I-VIII თავების ჯამი:								
ჯამი								
ზედნადები ხარჯები								
ჯამი								
გეგმიური დაგროვება								
ჯამი								
დღგ								
ჯამი სულ								

*ა/უ - არა უმეტეს

შენიშვნა: ფასების ცხრილით (ხარჯთაღრიცხვა) გათვალისწინებული სამშენებლო მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. მიმწოდებელმა წინასწარ, სამუშაოების დაწყებამდე უნდა შეუთანხმოს შემსყიდველს ყველა დასახელების სამშენებლო მასალის კონკრეტული მახასიათებლები.