№№	ანძის №	ანძის ტიპი	კუთხის № და მობრუნების კუთხე	ნიშნული	პიკეტაჟი	მალები: ანძებს შორის	მალები: ქარის მალი	მალები: წონითი მალი	საჭირო უბნის სიგრძე	ხიდები, ჭიმვა	გვარლი, ჭიმვა	კლიმატური პირობები	საძირკვლები: დასაყენებელი ნახაზების №	საძირკვლები: საძირკვლის ბლოკის ტიპი	საძირკვლები: საჭირო ფენა	საძირკვლები: ანკერი	საძირკვლები: საძირკვლის ტიპი	დამიწების ტიპი	გადაკვეთები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	57	У2	კ. 8 მარჯ. α=16°30¢	293,07	72+04	305	359	270	916	3xAC 330/43, σმაქს. = 12,2 კგ/მმ²	C-70, σმაქს. = 49 კგ/მმ²	C=15 მმ, Q = 100 კგ/მ²	—	Ф3-А5м	—	—	ФГ-4	—	
23	58	Р2+10		294,29	76+16	412	333	380	1097				—	Ф5-4	—	—	ФГ-2	—	
24	59	Р2+10		295,00	78+70	254	343	340					—	----„----	—	—	----„----	—	
25	60	У2+12	კ. 9 მარჯ. α=5°10¢	296,23	83+01	431	461	460					—	Ф3-А5м	—	—	ФГ-7	—	
26	61	У2+12	კ. 10 მარც. α=13°15¢	298,60	87+91	490	338	445	490				—	----„----	—	—	----„----	—	
27	62	У2	კ. 11 მარჯ. α=15°15¢	298,28	89+76	185	195	20	185				—	Ф3-А5м	—	—	ФГ-4	—	
28	63	У2	კ. 12 მარც. α=14°30¢	298,60	91+81	205	245	205	205				—	----„----	—	—	----„----	—	
29	64	Р2		300,10	94+67	286	273	315	547				—	Ф5-4	—	—	ФГ-1	—	
30	65/30	У2	კ. 13 მარჯ. α=25°30¢	300,67	97+28	261	158	158					—	Ф3-А5м	—	—	ФГ-4	—	
31		500კვ ქს პორტალი		300,90	97+83	55							—						

110 კვ ეგხ „მარანი"

გამწმენდი ნაგებობის კოშკი

ბეტონის ქარხნის ღობე

ტრასის კორექტირება შესრულდა სსე-ს მიერ 2011 წლის თებერვალში

		№6167/1	ფორმატი 2
		გარდაბნის 500კვ ქვესადგურიდან 500კვ ეგხ „მუხრანის" №36/1 ანძამდე სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების განსახორციელებლად მუშა პროექტის შედგენა	
		ანძების და საძირკვლების უწყისი	სტადია: მ.პ. / ფურცელი: 2 / ფ-ბი: 2
პრ. მთ. ინჟ.	ნადირაძე		
განყ. უფრ.	ნადირაძე		შპს „ენერგოქსელპროექტი" ქ. თბილისი 2009 წ.
მთ. სპეც.	სარიშვილი		