

სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები სოკოსებრი საპირკელის მოწყობაზე										
№№ რიგ- ზე	საძირკვ- ლის ტიპი	ანძის ტიპი	საძირ- კელის რაოდენობა	გრუნტის ამოღება მ³		ხრეშის მომზადება მ³		რკინაბეტონის ელემენტები მ³		გრუნტის გაწყლოვანების ხარისხი
				ერთის	სულ	ერთის	სულ	ერთის	სულ	
1	ΦΓ-1	P2	2	300	600	2,9	5,8	7,16	14,32	მშრალი
2	ΦΓ-2	P2+10	$\frac{2}{1}$	$\frac{345}{550}$	$\frac{690}{1100}$	2,9	8,7	7,16	21,48	$\frac{\text{მშრალი}}{\text{სველი}}$
3	ΦΓ-3	ΠБ4	11	170	1870	2,1	23,10	3,68	40,48	მშრალი
4	ΦΓ-4	У2	6	1410	8460	6,9	41,40	21,6	129,6	მშრალი
5	ΦΓ-5	У2	1	1890	1890	9,0	9,0	25,8	25,8	სველი
6	ΦΓ-6	У2+5	2	1740	3480	6,9	13,8	21,6	43,2	მშრალი
7	ΦΓ-7	У2+12	3	780	2340	6,9	20,7	21,6	64,8	მშრალი
8	ΦΓ-8	У2-12	1	880	880	9,0	9,0	25,8	25,8	მშრალი
9	ΦΓ-9	У2+12	1	1930	1930	12,40	12,40	36,12	36,12	სველი
	სულ				$\frac{18\ 320,0}{4920,0}$		143,90		401,60	$\frac{\text{მშრალი}}{\text{სველი}}$