

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



მესხეთის ქუჩის კანალიზაციის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2014



ს ა რ ჭ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	10
4. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>	11
5. <u>დანართი №3, საბანკო გარანტიის ფორმა</u>	15
6. <u>დანართი №4, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	16

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

1.3. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) მესხეთის ქუჩაზე კანალიზაციის მოწყობა - დანართი №2.

2.2 . ტექნიკური პირობები:

2.2.1. შესასრულებელი სამუშაოები:

ა) *I თავი. კვ00-დან კვ9+30-მდე* - მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება, საკანალიზაციო მილების და ეზოებთან დაერთებების მოწყობა, (საკანალიზაციო მილი დ-500 გოფირებული, საკანალიზაციო მილი დ-250 გოფირებული), მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო ჭეხის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ქუჩაზე (რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის $\Phi=1000$, დ=1000, ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, $1,2 \times 1,2 \times 0,22$ მ, რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი, საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის), საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ეზოებთან დასაერთებლად (რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის $\Phi=1000$, დ=1000, ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, $1,2 \times 1,2 \times 0,22$ მ, რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი, საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის), საკანალიზაციო ჭეხში ნახვრეტების მოწყობა საკანალიზაციო მილების დასაერთებლად, საკანალიზაციო მილების დაერთება საკანალიზაციო ჭეხთან, ტრანშეის შევსება შემოტანილი ბალასტით, სატრასპორტო ხარჯები;

ბ) *II თავი. კვ00-დან კვ7+40-მდე* - ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა, მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება, საკანალიზაციო მილების და ეზოებთან დაერთებების მოწყობა (საკანალიზაციო მილი დ-500 გოფირებული, საკანალიზაციო მილი დ-250 გოფირებული), მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო ჭეხის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ქუჩაზე (რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის $\Phi=1000$, დ=1000, ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, $1,2 \times 1,2 \times 0,22$ მ, რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი, საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის), საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ეზოებში (რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის $\Phi=1000$, დ=1000, ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, $1,2 \times 1,2 \times 0,22$, რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი, საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის), სანიაღვრე ჭეხში ნახვრეტების მოწყობა სანიაღვრე მილების დასაერთებლად, საკანალიზაციო მილების დაერთება საკანალიზაციო ჭეხთან, ტრანშეის შევსება შემოტანილი ბალასტით, დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის აღდგენა, სატრასპორტო ხარჯები.

2.2.2. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

სამუშაოების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წე-სების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.

სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია

სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

2.2.3. გამოყენებული მასალები:

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს. ყველა მასალები, მოწყობილობები, საკომპლექტო ნაწილები, სამარაგო საგნები, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

2.2.4. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

2.2.5. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.2.6. ნახაზები და სპეციფიკაციები

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხ. დანართში N4.

2.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2011, 2012, 2013) შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 500 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1** შესაბამისად;

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა №2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.4. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №2** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.

2.5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.5.1. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ა) გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% პროცენტის ოდენობით, **დანართი №3**-ის მიხედვით;

ბ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას.

2.5.2. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.5.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.5.3. შესრულების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.5.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.6. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5 და 2.6 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.8. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.9. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.10. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0422) 27 26 18; თენგიზ პეტრიძე, ტელეფონი: (0422) 24 63 17.

3. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



4. დანართი №2

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. მესხეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
I თავი. პკ00-დან პკ9+30-მდე					
1	მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100 მ3	2,40		
2	საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება	10 მ3	7,20		
3	საკანალიზაციო მილების და ეზოებთან დაერთებების მოწყობა	კმ	0,566		
	საკანალიზაციო მილი დ-500 გოფირებული	გრძ/მ	481,00		
	საკანალიზაციო მილი დ-250 გოფირებული	გრძ/მ	85,00		
4	მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო ჭეხის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100 მ3	2,60		
5	საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ქუჩაზე	10 მ3	3,57		
	რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის $\Phi=1000$, დ=1000.	ცალი	28,00		
	ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, 1,2X1,2X0,22 მ	ცალი	14,00		
	რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი	ცალი	14,00		
	საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის	ცალი	14,00		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
6	საკანალიზაციო ჭების მოწყობა ეზოებთან დასაერთებლად	10 მ3	2,80		
	რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭების $\Phi=1000$, $L=1000$.	ცალი	17,00		
	ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, $1,2 \times 1,2 \times 0,22$ მ	ცალი	17,00		
	რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი	ცალი	17,00		
	საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის	ცალი	17,00		
7	საკანალიზაციო ჭებში ნახვრეტების მოწყობა საკანალიზაციო მილების დასაერთებლად	მ3	4,10		
8	საკანალიზაციო მილების დაერთება საკანალიზაციო ჭებთან	ცალი	41,00		
9	ტრანშეის შევსება შემოტანილი ბალასტით	მ3	125,00		
10	სატრასპორტო ხარჯები	ლარი			
I თავის ჯამი:					
II თავი. პკ00-დან პკ7+40-მდე					
1	ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა	100მ3	0,33		
2	მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	2,00		
3	საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება	10მ3	5,85		
4	საკანალიზაციო მილების და ეზოებთან დაერთებების მოწყობა	კმ	0,430		
	საკანალიზაციო მილი დ-500 გოფრირებული	გრძ/მ	390,00		
	საკანალიზაციო მილი დ-250 გოფრირებული	გრძ/მ	40,00		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
5	მიწის ამოღება ხელით საკანალიზაციო ჭეხის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	1,97		
6	საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ქუჩაზე	10მ3	3,315		
	რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის ჰ=1000, დ=1000.	ცალი	26,00		
	ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, 1,2X1,2X0,22 მ	ცალი	13,00		
	რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი	ცალი	13,00		
	საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის	ცალი	13,00		
7	საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა ეზოებში	10მ3	1,02		
	რკინა-ბეტონის რგოლები საკანალიზაციო ჭეხის ჰ=1000, დ=1000.	ცალი	8,00		
	ჭის რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, 1,2X1,2X0,22 მ	ცალი	8,00		
	რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის ძირი	ცალი	8,00		
	საკანალიზაციო ჭის სახურავი თუჯის	ცალი	8,00		
8	სანიაღვრე ჭეხში ნახვრეტების მოწყობა სანიაღვრე მილების დასაერთებლად	მ3	2,05		
9	საკანალიზაციო მილების დაერთება საკანალიზაციო ჭებთან	ცალი	34,00		
10	ტრანშეის შევსება შემოტანილი ბალასტით	მ3	101,00		
11	დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის აღდგენა	100მ2	6,63		
12	სატრასპორტო ხარჯები	ლარი			



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	II თავის ჯამი:			
	I და II თავების ჯამი:			
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (3%)			
	ჯამი			
	დღგ 18%			
	სულ ჯამი			

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



5. დანართი №4

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: ქ. ბათუმის მერიას

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში “მიმწოდებელმა” _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია -----

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)