

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში

სპორტდარბაზში ხის არსებული იატაკის შეკეთების და იარუსების მოწყობის სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

ლარი

N	საფუძ	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ღირებ
				განზ. ერთ	საპრ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		არსებული უვარგისი ხის იატაკის დემონტაჟი შრომითი დანახარჯები მანქანები	100 კვმ კ/სთ ლარი	28,9	1 28,9							
2		იატაკის ქვეშ საყრდენების მოწყობა ხის დახერხილი მასალით შრომითი დანახარჯები დახერხილი მასალა წიწვოვანი მანქანები	100 კვმ კ/სთ კმ ლარი	39,3 0,48	1 0,48							
3		იატაკის მოწყობა ხის დახერხილი მასალით შრომითი დანახარჯები დახერხილი მასალა წიწვოვანი ლურსმანი მანქანები	100 კვმ კ/სთ კმ კ ლარი	85,1 5,0 23,3	1 85,1 5,0 23,3							
4		იარუსზე არსებულ ლითონის საყრდენებზე ხის იატაკის მოწყობა ხის ძელებზე შრომითი დანახარჯები ხის კოჭი 20X10 სმ ფიცარი დახერხილი წიწვოვანი, სისქით 5 სმ ლურსმანი მანქანები	კვმ კმ კ მ/სთ	1,24 0,23 0,08	93 115,3 120 4,65 21 7,4							
5		მოაჯირის კონსტრუქციის აღდგენა დახერხილი მასალით და ლითონის კონსტრუქციის დამატებით შრომითი დანახარჯები ფიცარი წიწვოვანი, სისქით 5 სმ, სიგანე 25 სმ ლითონის ზოლოვანა 60X5მმ ქანჭიკი ქანჩით	გმ კ/სთ კმ გმ კ	1	60 60 0,75 30 4							

[illegible]