


საქარის ქუჩის დასაწყისში კიბის მოწყობის სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	არსებული ბეტონის საფარის მონგრევა ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	0,53	
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება (საფეხურების მოსაწყობად) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	8,65	
3	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 15 კმ-მდე	ტონა	17,28	
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კიბის საფეხურების ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	4,00	დატკეპნის კოეფ. k=1,22
5	არმატურის ბადის მოწყობა (φ10 A-III)	კგ	214,00	
6	ლითონის კუთხოვანას მონტაჟი	კგ	125,80	
7	მოაჯირის დგარებისა და სახელურების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით (კვეთით 60მმX40მმ)	კგ	163,30	კედლის სისქით 2მმ
8	მოაჯირის შემაკსებლების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით (კვეთით 40მმX20მმ)	კგ	56,40	კედლის სისქით 2მმ
9	შედულების ნაკერი 1,5%	კგ	8,40	
10	კიბის საფეხურების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	7,38	B-22,5 F-100 W-6
11	ლითონის მოაჯირების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერადად	მ ²	14,00	



პირობითი ნიშნები

- ოთხკუთხედიანი სათვალავო ჭა
- მრგვალი სათვალავო ჭა
- სანიტარული ჭა
- სნი
- ელ. გოძი
- არსებული ქვაყენილი
- ბეტონის გამაგრების ზოლი
- არსებული ბეტონის კედელი
- არსებული ბეტონის საფარი
- საპროექტო კიბე
- საპროექტო მოაჯირი

საძარის ქუჩის დასაწყისში კიბის მოწყობა

გეგმა
მასშტაბი 1:250

შ.პ.ს. "ხელი"

