

განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევადიებო სამუშაოები რომელიც ითვალისწინებს ქ. ზუგდიდში ხორავას ქუჩის მონაკვეთზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას.

საკანალიზაციო ქსელის ამ მონაკვეთზე სავარაუდოდ იმის გამო, რომ 14-ტიდან 12-ს თუჯის საფარი მოხსნილი ჰქონდა, ვიზუალური დათვალიერებიდანაც ჩანდა, რომ ჭაში ჩაყრილი იყო სხვადასხვა საგნები (ქვები, ნაჭრები, პლასტმასის ბოთლები და სხვ.) - ეს საგნები აღწევდა მილის სიღრმეში და იწვევდა ფეკალური წყლების ღინების შეზღუდვას, რის გამოც იტბორებოდა ჭები და ზედაპირის მიმდებარე ტერიტორიაც.

კვლევა-ძიების შედეგად გადაწყდა არსებული მილების რეაბილიტაცია. ჭა№1-დან ჭა№3-მდე ადრე შეუცვლიათ პოლიეთილენის გოფრირებული მილით, რომელიც ნორმალურად ატარებს ფეკალურ წყლებს, ხოლო ჭა№3 დან თამარ-მეფის ქუჩაზე გამავალ მაგისტრალამდე (ჭა№13 მდე) სიგრძით 103,20 მ-ზე მთლიანად იცვლება არსებული ლითონის მილი დ-200მმ, პოლიეთილენის გოფრირებული მილით დ-250მმ.

დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ არსებული ჭების რკ/ბეტონის რგოლები კარგ მდგომარეობაშია და მათი დემონტაჟის აუცილებლობა არ არის.

პროექტში გათვალისწინებულია ჭა№1 -ზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა თუჯის ჩარჩოთი და ხუფით. ხოლო ჭებზე: №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10; №11; №14-ზე არსებულ თუჯის ჩარჩოებზე ხუფების მოწყობას.

ნახაზების ნუსხა

- 1. განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ნუსხა
- 2. სიტუაციური გეგმა
- 3. გრძივი პროფილი
- 4. საშენობო მოცულობის უწყისი ჯაბის მიხედვით
- 5. თხრილის ფრაგმენტები; მილბის მიერთების ავანშის მოწყობა
- 6. ჯაბში ღარის მოწყობის სქემა
- 7. ალანდარული გრაფიკა

დამკვეთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ქ. ზუგდიდში ხორავას ქუჩის მონაკვეთზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი			
უფროსი	ა. უშკარაძე		განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ნუსხა	0/3	ა. უშკარაძე
ლაპშევა	ა. უშკარაძე			ფურცელი	1
				ფურცლები	7