ბარნოვისა და კრილოვის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა

№№		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საზომი ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						
				ნორმატივით ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	ხელფასი		მასალები		ტრანსპორტი		მთლიანი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრემი მანქანით და დამუშავება ხელით	ცალი	–	35							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.9	31.5							0.00
		ორმოამომთხრელი მანქანა	მ-სთ	1	35.00							0.00
2		ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15	$მ^3$	–	11.0							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	5	55.0							0.00
		–მექანიზმები	მ-სთ	1.8	19.80							0.00
		ბეტონის ღირებულება ტრანსპორტირებიით ბ-15	$მ^3$		11.00							0.00
		ლითონის განათების ბოძების დამზადება და მოწყობა ბეტონში	ცალი	–	35							

3		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	4.48	156.80							0.00
		მექანიზმები	მ-სთ	0.903	31.61							0.00
		ლითონის მილი დ=139X4 მმ	გრძ/მ	10	350.00							0.00
		ლითონის მილი დ=50X3 მმ	გრძ/მ	2	70.00							0.00
4		მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	$მ^2$	–	175							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.582	101.9							0.0
		საღებავის ღირებულება	კგ	0.3	52.5							0.0
5		სადენ-კაბელების, ნათურების მოწყობა და მონტაჟი	გრძ/მ	–	1138							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.2	227.6							0.0
		მექანიზმები	მ-სთ	0.053	60.31							0.00
		სანათი (70W)	ცალი	–	35							0.0
		სიპ-სადენის 4X16 ღირებულება	გრძ/მ	–	1078							0.0
		სიპ-სადენის 4X25ღირებულება	გრძ/მ	–	60							0.0
		სპილენძის ელ-სადენენის 2X2,5 ღირებულება	გრძ/მ	–	88							0.0
		ჩამჭერი	ცალი	–	70							0.0
		შუალედური დამჭერი	ცალი	–	35							0.0
		ანკერული დამჭერი	ცალი	–	5							0.0

6		ელ-მოწყობილობებისა დამონტაჟება არსებულ ქვესადგურში	ცალი	–	35							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.75	26.3							0.0
		მექანიზმები	მ-სთ	0.62	21.7							0.0
		ელკარადა	ცალი	–	1							0.0
		მრიცხველი 3 ფაზა	ცალი	–	1							0.0
		ელ-გამშვები 80 ამპ.	ცალი	–	1							0.0
		ელ-ამომრთველი100ამპ. ფაზ	ცალი	–	1							0.0
		დაბინდების დეტექტორი	ცალი	–	1							0.0
		ჯამი					**0.0**		**0.0**		**0.0**	**0.0**
		სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე– %							**0.0**			**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		ზედნადები ხარჯები %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		გეგმიური დაგროვება %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		დღგ - 18%										**0.0**
		მთლიანად										**0.0**

ქირიას ქუჩის გარე განათების მოწყობის
სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა

№ №		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საზომი ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						
				ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	ხელფასი		მასალები		ტრანსპორტი		მთლიანი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრემი მანქანით და დამუშავება ხელით	ცალი	–	18							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.9	16.2							0.00
		ორმოამომთხრელი მანქანა	მ-სთ	1	18.00							0.00
2		ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15	$მ^3$	–	5.5							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	5	27.5							0.00
		–მექანიზმები	მ-სთ	1.8	9.90							0.00
		ბეტონის ღირებულება ტრანსპორტირებიით ბ-15	$მ^3$		5.50							0.00
		ლითონის განათების ბოძების დამზადება და მოწყობა ბეტონში	ცალი	–	18							
3		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	4.48	80.64							0.00
		მექანიზმები	მ-სთ	0.903	16.25							0.00
		ლითონის მილი დ=139X4 მმ	გრძ/მ	10	180.00							0.00
		ლითონის მილი დ=50X3 მმ	გრძ/მ	2	36.00							0.00
		მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	$მ^2$	–	90							

4		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.582	52.4							0.0
		საღებავის ღირებულება	კგ	0.3	27							0.0
5		სადენ-კაბელების, ნათურების მოწყობა და მონტაჟი	გრძ/მ	–	576							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.2	115.2							0.0
		მექანიზმები	მ-სთ	0.053	30.53							0.00
		სანათი (70W)	ცალი	–	18							0.0
		სიპ-სადენის 4X16 ღირებულება	გრძ/მ	–	576							0.0
		სპილენძის ელ-სადენენის 2X2,5 ღირებულება	გრძ/მ	–	45							0.0
		ჩამჭერი	ცალი	–	36							0.0
		შუალედური დამჭერი	ცალი	–	18							0.0
		ანკერული დამჭერი	ცალი	–	2							0.0
		ჯამი					**0.0**		**0.0**		**0.0**	**0.0**
		სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე– %							**0.0**			**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		ზედნადები ხარჯები %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		გეგმიური დაგროვება %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		დღგ - 18%										**0.0**
		მთლიანად										**0.0**

ტაბიძის ქუჩის გარე განათების მოწყობის
სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა

№№		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საზომი ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						
				პროექტის ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	ხელფასი		მასალები		ტრანსპორტი		მთლიანი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომთხრემი მანქანით და დამუშავება ხელით	ცალი	–	16							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.9	14.4							0.00
		ორმოამომთხრელი მანქანა	მ-სთ	1	16.00							0.00
2		ორმოების შევსება ბეტ. ბ-15	$მ^3$	–	4.8							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	5	24.0							0.00
		–მექანიზმები	მ-სთ	1.8	8.64							0.00
		ბეტონის ღირებულება ტრანსპორტირებიით ბ-15	$მ^3$		4.80							0.00
		ლითონის განათების ბოძების დამზადება და მოწყობა ბეტონში	ცალი	–	16							
3		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	4.48	71.68							0.00
		მექანიზმები	მ-სთ	0.903	14.45							0.00
		ლითონის მილი დ=139X4 მმ	გრძ/მ	10	160.00							0.00
		ლითონის მილი დ=50X3 მმ	გრძ/მ	2	32.00							0.00
4		მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	$მ^2$	–	80							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.582	46.6							0.0

		საღებავის ღირებულება	კგ	0.3	24							0.0
5		სადენ-კაბელების, ნათურების მოწყობა და მონტაჟი	გრძ/მ	–	511							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.2	102.2							0.0
		მექანიზმები	მ-სთ	0.053	27.08							0.00
		სანათი (70W)	ცალი	–	16							0.0
		სიპ-სადენის 4X16 ღირებულება	გრძ/მ	–	511							0.0
		სპილენძის ელ-სადენენის 2X2,5 ღირებულება	გრძ/მ	–	40							0.0
		ჩამჭერი	ცალი	–	32							0.0
		შუალედური დამჭერი	ცალი	–	16							0.0
		ანკერული დამჭერი	ცალი	–	3							0.0
6		ელ-მოწყობილობებისა დამონტაჟება არსებულ ქვესადგურში	ცალი	–	16							
		–შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	0.75	12.0							0.0
		მექანიზმები	მ-სთ	0.62	9.92							0.0
		ელკარადა	ცალი	–	1							0.0
		მრიცხველი 3 ფაზა	ცალი	–	1							0.0
		ელ-გამშვები 80 ამპ.	ცალი	–	1							0.0
		ელ-ამომრთველი100ამპ. ფაზ	ცალი	–	1							0.0
		დაბინდების დეტექტორი	ცალი	–	1							0.0
		ჯამი					**0.0**		**0.0**		**0.0**	**0.0**
		სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე– %							**0.0**			**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		ზედნადები ხარჯები %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**
		გეგმიური დაგროვება %										**0.0**
		ჯამი										**0.0**

		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %									**0.0**
		ჯამი									**0.0**
		დღგ - 18%									**0.0**
		მთლიანად									**0.0**

შენიშვნა : გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

შენიშვნა: სამივე ხარჯთაღიცხვის ერთნაირ პოზიციებზე (შესყიდვის ობიექტებზე) ფასები უნდა იყოს ერთნაირი, იდენტური.