

ქ. თერჯოლაში ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის შეკეთება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ღირებულება	
			ერთ	სულ	ერთ.ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6	7
	I სართული					
1	არსებული კარების დემონტაჟი (6 ცალი)	მ2		16,01		
2	მეტალოპლასტმასის კარის მონტაჟი (1,45X2,35; 1,9X2,43)	მ2		8,03		
	მეტალოპლასტმასის კარები ორფრთიანი	მ2	1,00	8,03		
3	მ.დ.ფ. კარების მონტაჟი (1,25X2,35)	მ2		2,82		
	ლამინირებული ყრუ კარი ორფრთიანი (მოწყობილობით)	მ2	1,00	2,82		
4	მ.დ.ფ. კარების მონტაჟი (0,9X2,0; 0,8X2,1 2-2 ცალი)	მ2		6,96		
	ლამინირებული ყრუ კარი (მოწყობილობით)	მ2	1,00	6,96		
5	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი (1 ცალი)	მ2		2,21		
6	ფანჯრის ღიობის ამოშენება	მ3		0,221		
	ბეტონის ბლოკი, ტიხრის 39X19X10სმ	ცალი		28,00		
	ხსნარი წყობის სასაქონლო, მ-200	მ3	0,11	0,02		
7	კედლის გალესვა	მ2		2,21		
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, სასაქონლო,ცემენტის 1:3	მ3	0,02	0,04		
	კორიდორი					
8	კორიდორში დაზიანებული ტიხრის დემონტაჟი	მ2		12,90		
9	ტიხრის აშენება არსებული აგურით	მ2		12,90		
	ხსნარი წყობის, მ-200	მ3	0,03	0,39		
10	ტიხრის გალესვა (ორმხრივად)	მ2		25,80		
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, სასაქონლო,ცემენტის 1:3	მ3	0,02	0,52		
11	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის და კედლიდან მოფანერების მოცილება	მ2		199,74		
9	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი)	მ2	1,00	212,64		
12	ფითხი	კგ	0,60	127,58		
13	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი)	მ2	1,00	212,64		
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	0,25	53,16		
14	იატაკის დემონტაჟი	მ2		41,70		
15	იატაკის მოჭიმვა,სასქით 5სმ	მ2	1,00	41,70		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მოჭიმვისათვის 1:3	მ3	0,05	2,09		
16	მეტლახის იატაკის მოწყობა	მ2		41,7		
	კერამიკული ფილა იატაკის	მ2	1,03	42,95		

	წებოცემენტი ნაკერების ამოსავსები „ფუგა“ კერამიკული ფილის კარნიზი	კბ კბ გრძ.მ.	6,25 0,15	260,63 6,26 44,80		
	ოთახი 1-2					
17	კედლიდან დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა	მ2		8,00		
18	კედლის გალესვა	მ2		8,00		
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, სასაქონლო, (კემენტის 1:3	მ3	0,02	0,16		
19	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის მოცილება	მ2		69,63		
20	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი)	მ2		130,03		
	ფითხი	კბ	0,60	78,02		
21	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი)	მ2		130,03		
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	0,25	32,51		
22	იატაკის დაზიანებული ადგილების შეკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მოჭიმვისათვის 1:3	მ2 მ3	 0,05	 0,15		
23	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტი გერმანული ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი ლამინირებული პლინტუსი H=4სმ პლინტუსის კუთხე	მ2 მ2 მ2 გრძ.მ. ცალი	 1,03 1,10	 53,97 57,64 29,10 6,00		
	II სართული					
24	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი 1,25X1,65მ (2 ცალი)	მ2		4,13		
25	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი 2 ცალი მეტალოპლასტმასის ფანჯარა, თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა, ბ=20სმ	მ2 მ2 გრძმ	 1,00 1,00	 4,13 2,70		
26	ფანჯრის საცრემლურის მოწყობა თუნუქი მოთუთიებული, სისქით 0,4მმ	გრძ.მ. მ2	 0,20	 2,70		
27	არსებული კარებების (4 ცალი) და 1 კარის ჩარჩოს დემონტაჟი	მ2		7,65		
28	მ.დ.ფ. კარების მონტაჟი (1,2X2,3) ლამინირებული ყრუ კარი ორფრთიანი (მოწყობილობით)	მ2 მ2	 1,00	 2,76		
29	მ.დ.ფ. კარების მონტაჟი (0,9X2,05; 0,83X2,1 0,65X2,0) ლამინირებული ყრუ კარი (მოწყობილობით)	მ2 მ2	 1,00	 5,16		
	კორიდორი					
30	კორიდორსა და 2-1 ოთახს შორის არსებული დაზიანებული ტიხრის დემონტაჟი	მ2		12,90		
31	ტიხრის აშენება არსებული აგურით ხსნარი წყობის, მ-200	მ2 მ3	 0,03	 0,39		
32	ტიხრის გალესვა (ორმხრივად) ხსნარი მოსაპირკეთებელი, სასაქონლო, (კემენტის 1:3	მ2 მ3	 0,02	 0,52		
33	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის მოცილება	მ2		84,10		

34	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი) ფითხი	მ2 კგ	1,00 0,60	97,60 58,56		
35	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი) საღებავი წყალემულსიის	მ2 კგ	1,00 0,25	97,60 24,40		
36	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტი გერმანული ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი ლამინირებული პლინტუსი H=4სმ პლინტუსის კუთხე	მ2 მ2 მ2 გრძ.მ. ცალი	 1,03 1,10 	18,82 19,38 20,70 23,50 12,00		
ოთახი 2-1						
37	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის და მოფანერების მოცილება	მ2		31,31		
38	ფანერის ტიხრის დემონტაჟი	მ2		12,30		
39	თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს კომპლექტი	მ2 მ2	1,00 1,05	12,30 12,92		
40	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი) ფითხი	მ2 კგ	1,00 0,60	55,91 33,55		
41	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი) საღებავი წყალემულსიის	მ2 კგ	1,00 0,25	55,91 13,98		
42	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტი გერმანული ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი ლამინირებული პლინტუსი H=4სმ პლინტუსის კუთხე	მ2 მ2 მ2 გრძ.მ. ცალი	 1,03 1,10 	12,71 13,09 13,98 13,40 8,00		
კაბინეტი (ოთახი 2-2)						
43	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის და მოფანერების მოცილება	მ2		73,42		
44	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი) ფითხი	მ2 კგ	1,00 0,60	73,42 44,05		
45	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი) საღებავი წყალემულსიის	მ2 კგ	1,00 0,25	73,42 18,36		
46	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტი გერმანული ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი ლამინირებული პლინტუსი H=4სმ პლინტუსის კუთხე	მ2 მ2 მ2 გრძ.მ. ცალი	 1,03 1,10 	17,62 18,15 19,38 17,60 6,00		
სამკითხველო დარბაზი						
47	კედლიდან დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	მ2		5,24		
48	კედლის გალესვა ხსნარი მოსაპირკეთებელი, სასაქონლო, ექიმენტის 1:3	მ2 მ3	 0,02	5,24 0,10		

49	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის მოცილება	მ2		60,64		
50	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი) ფითხი	მ2 კგ	0,60	65,89 39,53		
51	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი) საღებავი წყალემულსიის	მ2 კგ		65,89 16,47		
52	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტი გერმანული ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი ლამინირებული პლინტუსი H=4სმ პლინტუსის კუთხე	მ2 მ2 მ2 გრძ.მ. ცალი		83,84 86,36 92,22 39,00 12,00		
	კიბის უჯრედი					
53	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი 1,3X1,7მ	მ2		2,21		
54	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი მეტალოპლასტმასის ფანჯარა, თეთრი (ყრუ)	მ2 მ2		2,21 2,21		
55	კიბის უჯრედის შუა და ზედა ბაქანზე ძველი მეტლახის დემონტაჟი	მ2		9,98		
56	მეტლახის იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილა იატაკის წებოცემენტი ნაკერების ამოსავსები „ფუგა“	მ2 მ2 კგ კგ		9,98 10,28 79,84 1,50		
57	კიბის უჯრედის იატაკზე ძველი მეტლახის დემონტაჟი	მ2		21,66		
58	იატაკის მოჭიმვა,სასქით 5სმ ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მოჭიმვისათვის 1:3	მ2 მ3	1,00 0,05	21,66 1,08		
59	მეტლახის იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილა იატაკის წებოცემენტი ნაკერების ამოსავსები „ფუგა“ კერამიკული ფილის კარნიზი	მ2 მ2 კგ კგ გრძ.მ.		21,66 22,31 135,38 3,25 18,05		
60	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის მოცილება	მ2		155,42		
61	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი) ფითხი	მ2 კგ	0,60	155,42 93,25		
62	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 პირი) საღებავი წყალემულსიის	მ2 კგ		155,42 38,86		
	სველი წერტილი					
63	არსებული კარების დემონტაჟი	მ2		1,89		
64	მეტალოპლასტმასის კარის მონტაჟი (0,9X2,10) მეტალოპლასტმასის კარები ორფრთიანი	მ2 მ2	1,00	1,89 1,89		
65	კედლიდან დაზიანებული ნაღესის და ძველი კაფელის ჩამოყრა	მ2		15,25		
66	კედლის გალესვა	მ2		15,25		

	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, სასაქონლო,ცემენტის 1:3	მ3	0,02	0,31		
67	კაფელის გაკვრა კედელზე	მ2		15,28		
	კერამიკული ფილა კედლის	მ2	1,03	15,74		
	წებოცემენტი	კგ	6,25	95,50		
	ნაკერების ამოსავსები „ფუგა“	კგ	0,15	2,29		
68	კედლებსა და ჭერზე არსებული საღებავის მოცილება	მ2		41,66		
69	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით (2 პირი)	მ2		41,66		
	ფითხი	კგ	0,60	25,00		
70	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის	მ2		41,66		
	საღებავით (2 პირი)					
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	0,25	10,42		
71	იატაკის დემონტაჟი	მ2		8,08		
72	იატაკის მოჭიმვა,სასქით 5სმ	მ2	1,00	8,08		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მოჭიმვისათვის 1:3	მ3	0,05	0,40		
73	მეტლახის იატაკის მოწყობა	მ2		8,08		
	კერამიკული ფილა იატაკის	მ2	1,03	8,32		
	წებოცემენტი	კგ	6,25	50,50		
	ნაკერების ამოსავსები „ფუგა“	კგ	0,15	1,21		
	გარეთა კიბის მოწყობა					
74	არსებული ფილების დემონტაჟი კიბის ბაქანზე და მის გვერდებზე	მ2		15,46		
75	საფეხურების დემონტაჟი	გრძ.მ.		24,00		
76	ბეტონის ძველი ფენის დემონტაჟი, სისქით 4სმ	მ3		1,02		
77	ქვის ფილების მოწყობა კიბის ბაქანზე და გვერდებზე	მ2		15,46		
	ეკლარის ქვის ფილა, სისქით 30მმ	მ2	1,05	16,23		
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი,სასაქონლო 1:3	მ3	0,04	0,54		
78	ქვის კიბის საფეხურების მოწყობა	გრძ.მ.		24,00		

	ეკლარის ქვის საფეხური, 32X15X100სმ ხსნარი მოსაპირკეთებელი,სასაქონლო 1:3	ცალი მ3	0,029	24,00 0,70		
	ფასადის სამუშაოები					
79	დაზიანებული შუშების ამოცვლა შენობის წინა ფასადზე მინა გამჭვირვალე, სისქით 8მმ	მ2 მ2	1,00 1,10	9,94 10,93		
80	წინა ფასადის დამუშავება შხეფით („ბრიზგი“) შხეფის („ბრიზგის“) ხსნარი	მ2 მ3		58,00 0,174		
81	წინა ფასადის შეღებვა წყალდისპერსიული საღებავით (ორი პირი) წყალდისპერსიული საღებავი გარე სამუშაოებისთვის (გერმანული) საღებავის კოლორი	მ2 ლ კგ		58,000 14,50 0,29		
82	ფასადის ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა (2 პირი) საღებავი ზეთოვანი	მ2 კგ	1,00 0,40	15,64 6,26		
83	არსებული ფილების დემონტაჟი გვერდითი ფასადიდან	მ2		50,25		
81	გვერდითი ფასადის მოპირკეთება	მ2		50,25		
84	ეკლარის ქვის ფილა, სისქით 30მმ ხსნარი მოსაპირკეთებელი,სასაქონლო 1:1	მ2 მ3	1,05 0,04	52,76 1,76		
85	წინა ფასადის დამუშავება შხეფით („ბრიზგი“) შხეფის („ბრიზგის“) ხსნარი	მ2 მ3		43,55 0,131		
86	წინა ფასადის შეღებვა წყალდისპერსიული საღებავით (ორი პირი) წყალდისპერსიული საღებავი გარე სამუშაოებისთვის (გერმანული) საღებავის კოლორი	მ2 ლ კგ		43,550 10,89 0,22		
87	საწვიმარი მილის მაწყობა (4 ცალი) მოთუთიებული თუნუქის (სისქით 0,7მმ) საწვიმარი მილი საწვიმარი მილის მუხლი საწვიმარი მილის სამაგრი	გრძ.მ. გრძ.მ. ცალი ცალი		28,00 28,00 4,00 20,00		
88	სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე, 5%	ლარი				
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები					
	ჯამი					
	გეგმიური მოგება					
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				
	ჯამი					
	დ.ღ.გ.	18%				
	ჯამი					