

**ქუთაისის ქუჩის მონაკვათის გარე განათების
საგარაულო ხარჯთაღრიცხვა**

№		სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	გან.ზომ	რაოდ,	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
					მიმდინარე დონეზე (ლარი)	განზერო
1	2	3	4	5	6	7
1		ორმოების ამოდება განათების ბოძების დაყვნების ადგილებში ორმოამომთხრებლი მანქანით	ც	15		
		შრომითი დანახარჯი 0,3X1,15X15 მექანიზმები 0,9X1,05X15	გაც/სთ	5.2		0.0
2		მეტალის ბოძების დამზადება და მოწყობა ორმოებში	ც	15		
		შრომითი დანახარჯი 3,32X1,15X15	გაც/სთ	57.3		0.0
		მექანიზმები 0,86X1,05X15	მანქ/სთ	13.5		0.0
		მეტალის მილი დ-127X4	გ/ზ	85.5		0.0
		მეტალის მილი დ-159X4	გ/ზ	91.5		0.0
		მეტალის მილი დ-50X3	გ/ზ	33.6		0.0
		სხვა მასალები	ლარი	19		0.0
3		ორმოების შევსება ბეტონით ბ-15	გ³	3		
		შრომითი დანახარჯი 0,45X1,15X3	გაც/სთ	1.6		0.0
		მექანიზმები 0,37X1,05X3	მანქ/სთ	1.2		0.0
		ბეტონის დირებულება ბ-15	გ³	3		0.0
		ტრასპორტებირება 10ქ-ზე	ტ	7		0.0
4		მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ შეღებვით	გ²	43.3		
		შრომითი დანახარჯი 0,68X1,15X43,3	გაც/სთ	31.5		0.0
		საღებავის დირებულება	გბ	15.6		0.0
5		სადენ-კაბელის მოწყობა და მონტაჟი	გ/ზ	511		
		შრომითი დანახარჯი 0,072X1,15X511	გაც/სთ	42.3		0.0
		ელ- სადენის დირებულება ABBΓ 4X25	გ/ზ	290		0.0
		ელ- სადენის დირებულება ABBΓ 4X16	გ/ზ	191		0.0
		ელ- სადენის დირებულება АПВ 2Х2,5	გ/ზ	30		0.0
		ჩამჭერი	ც	30		0.0
		შუალედური დამჭერი	ც	15		0.0
		ანკერული დამჭერი	ც	3		0.0
6		ელ. მოწყობილობების დამონტაჟება არსებულ ქვესადგურში და სანათების მოწყობა	ც	5		
		შრომითი დანახარჯი 5X1,15X5	გაც/სთ	28.8		0.0
		მექანიზმები 0,38X1,05X5	მანქ/სთ	2		0.0
		ელ-კარადა ზომ. 0,8X1მ	ც	1		0.0
		მრიცხველი 3 ფაზა	ც	1		0.0
		ელ. გამჭვები 80 ამპ.	ც	1		0.0
		ელ. ამომრთველი 100 ამპ. 3 ფაზა	ც	1		0.0
		დაბინდების დეტალები	ც	1		0.0

	სანათი 70 ვტ	G	15		0.0
	ჯამი				0.0
	ტრანსპორტირება (შიდა გადაზიდვები) %				0.0
	ჯამი				0.0
	ზედნადები ხარჯები %				0.0
	ჯამი				0.0
	გეგმიური დაგროვება %				0.0
	ჯამი				0.0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				0.0
	ჯამი				0.0
	დღ-გ. 18%				0.0
	ჯამი				0.0

შენიშვნა : გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.