



|   |  |   |                |       |        |  |      |  |      |  |      |      |
|---|--|---|----------------|-------|--------|--|------|--|------|--|------|------|
|   |  | –შრომითი დანახარჯი  | კ-სთ           | 4.48  | 49.28  |  | 0.00 |  | –    |  | –    | 0.00 |
|   |  | მექანიზმები   | მ-სთ           | 0.903 | 9.93   |  | –    |  | –    |  | 0.00 | 0.00 |
|   |  | ლითონის მილი დ=139X4 მმ   | გრძ/მ          | 10    | 110.00 |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
|   |  | ლითონის მილი დ=51X3 მმ  | გრძ/მ          | 1.6   | 17.60  |  | –    |  | 0.00 |  | –    | 0.00 |
| 4 |  | მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ                       | მ <sup>2</sup> | –     | 54     |  |      |  |      |  |      |      |
|   |  | –შრომითი დანახარჯი  | კ-სთ           | 0.582 | 31.4   |  | 0.0  |  | –    |  | –    | 0.0  |
|   |  | საღებავის ღირებულება  | კგ             | 0.3   | 16.2   |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
| 5 |  | სადენ-კაბელების მოწყობა და მონტაჟი  | გრძ/მ          | –     | 435    |  |      |  |      |  |      |      |
|   |  | –შრომითი დანახარჯი  | კ-სთ           | 0.2   | 87.0   |  | 0.0  |  | –    |  | –    | 0.0  |
|   |  | მექანიზმები   | მ-სთ           | 0.053 | 23.06  |  | –    |  | –    |  | 0.00 | 0.00 |
|   |  | სიპ-სადენის 4X16 ღირებულება   | გრძ/მ          | –     | 405    |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
|   |  | სპილენძის ელ-სადენის 2X2,5 ღირებულება                                       | გრძ/მ          | –     | 30     |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
|   |  | ჩამჭერი   | ცალი           | –     | 24     |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
|   |  | შუალედური დამჭერი   | ცალი           | –     | 11     |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
|   |  | ანკერული დამჭერი  | ცალი           | –     | 2      |  | –    |  | 0.0  |  | –    | 0.0  |
| 6 |  | ელ-მოწყობილობებისა და სანათების 70 WT (11ც) დამონტაჟება არსებულ ქვესადგურში | ცალი           | –     | 11     |  |      |  |      |  |      |      |
|   |  | –შრომითი დანახარჯი  | კ-სთ           | 0.75  | 8.3    |  | 0.0  |  | –    |  | –    | 0.0  |

|  |   |      |      |      |  |            |  |            |  |            |            |
|--|---|------|------|------|--|------------|--|------------|--|------------|------------|
|  | მექანიზმები                               | მ-სთ | 0.62 | 6.82 |  | -          |  | -          |  | 0.0        | 0.0        |
|  | სანათი 70 WT                              | ცალი | -    | 11   |  | -          |  | 0.0        |  | -          | 0.0        |
|  | ჯამი                                      |      |      |      |  | <b>0.0</b> |  | <b>0.0</b> |  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
|  | სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე- % |      |      |      |  |            |  | <b>0.0</b> |  |            | <b>0.0</b> |
|  | ჯამი                                      |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | ზედნადები ხარჯები %                       |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | ჯამი                                      |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | გეგმიური დაგროვება %                      |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | ჯამი                                      |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %           |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | ჯამი                                      |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | დღგ - 18%                                 |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |
|  | მთლიანად                                  |      |      |      |  |            |  |            |  |            | <b>0.0</b> |

შენიშვნა : გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.