

**ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ცენტრი „ოდიში“-ს
კულტურის სახლის საკონცერტო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა**

№		სამუშაოსა და მასალების დასახელება	განზ.		რაოდ.	მასალა, ლ		ხელფასი, ლ		ჯამი, ლარებში
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	1	2	3		4	5	6	7	8	11
		I. სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.								
		1. სადემონტაჟო სამუშაოები								
1		ფანერის ფილების დემონტაჟი სცენის კედლებიდან	10 მ2		5.40				0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.78	4.21				0.00	0.00
2		ფანერის ფილების დემონტაჟი სცენის ჭერიდან	10 მ2		4.60				0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.2	5.52				0.00	0.00
3		კარის ბლოკების დემონტაჟი	ც		10.00				0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.54	5.40				0.00	0.00
		სულ ჯამი 1:							0.00	0.00
		2. სამშენებლო სამუშაოები								
1		მღფ-ს ფილების მონტაჟი სცენის ჭერზე და კედელზე	მ2		100.00		0.0		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.7	70.00				0.00	0.00
		მღფ-ს ფილა მუხის შპონით 18მმ	მ2	1.01	101.00		0.00			0.00
2		მღფ-ს კარების მონტაჟი ჩარჩოთი და საკეტიო მუხის შპონით ხმაგაუმტარი,	მ2		18.74		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი კ1,5	კ/სთ	1.44	26.99				0.00	0.00
		კარი 1,95X2,25 მ 1,90X2,3მ 1,6X2,15მ 1,55X2,15მ 2,0X0,8მ 2ც	მ2		15.54		0.00			0.00
3		ლითონის ორფრთიანი ორმაგი კარების მონტაჟი	მ2		3.53		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.74	6.14				0.00	0.00
		ლითონის ორფრთიანი (ორმხრივი შემოსვით) 1,47X2,4 ,	მ2		3.53		0.00			0.00
4		მღფ კარების მონტაჟი	მ2		9.51		0.00		0.00	0.0
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.6	34.24				0.00	0.00

		კარი 1,3X2,3მ 2ც 1,47X2,40	მ2		9.51		0.00		0.00
5		პარტერიდან ასასვლელი კიბეების მოწყობა მდფ-ის მასალით	ც		2.00				0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8	16.00			0.00	0.00
		მდფ-ს ფილა მუხის შპონით 18მმ	მ2		8.00		0.00		0.00
		ხის მასალა მშრალი	მ3		0.15		0.00		0.00
		ლითონის ნაჭედები	კგ		5.00		0.00		0.00
		სულ ჯამი 2:					0.0	0.0	0.0
		ჯამი 1-2:					0.0	0.0	0.0
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%				-		0.00
		სულ:							0.00
		ზედნადები ხარჯები	10%						0.00
		სულ:							0.00
		გემბიური დაგროვება	8%						0.00
		სულ:							0.00
		II. ავეჯის, ინვენტარისა და სასცენო მოწყობილობების მონტაჟი							
		1. სადემონტაჟო სამუშაოები							
1		მაყურებელთა დარბაზში იატაკიდან ამორტიზებული ლინოლეუმის დემონტაჟი	100მ2		3.98			0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	7.1	28.26			0.00	0.00
2		დარბაზში მაყურებელთა სკამების დემონტაჟი	ც		560.00			0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი 0,515 X0,7	კ/სთ	0.36	201.60			0.00	0.00
		სულ ჯამი I						0.00	0.00
		2. სამონტაჟო სამუშაოები							
1		მაყურებელთა დარბაზში იატაკზე ახალი ხალიჩის მონტაჟი	მ2		430.00		0.0	0.0	0.0
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.25	107.50			0.00	0.0
		ხალიჩა ცეცხლგამძლე			430.00		0.00		0.00
2		დარბაზში მაყურებელთა სკამების მონტაჟი	ც		502.00		0	0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი 0,515 X0,7	კ/სთ	0.515	258.53			0.00	0.00
		სკამი თეატრის 60X60სმ	ც		502.00		0.0		0.00
		თვითმხრახნი ჭანჭიკი საყელურით 7,5სმ	კომპ		2,010.00		0.0		0.00
3		სცენაზე იატაკზე ახალი კაუჩუკის ლინელებების მონტაჟი	მ2		218.00		0.0	0.0	0.0
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.25	54.50			0.00	0.0
		კაუჩუკის ლინოლეუმი 3მმ ორი ფენა		1.01	220.18		0.00		0.00

4	ხანძარმედვეი სასცენო ფარდების შეკერვა (სადა ნაკეცებით) და მოწყობა	მ2	1,000.0	0.0	0.0	0.0
	შრომის დანახარჯი	კ2	1,000.00		0.00	0.00
	ხანძარმედვეი სასცენო ფარდები	მ2	1,000.0	0	0.00	0.00
	ბახრამა	მ2	60.0	0	0.00	0.00
	ფარდების დიზაინი	მ2	1,000.0		0.00	0.00
5	წინა ფარდის ძრავი, უხმო დისტანციური მართვის მექანიზმით	ც	3	-	-	-
	შრომის დანახარჯი	ც	3.00		0.00	0.00
	ძრავი, უხმო დისტანციური მართვის მექანიზმით	ც	3	-		0.00
6	წინა ფარდის მამოძრავებელი მექანიზმის მოწყობა	ც	1	11,000	-	-
	შრომის დანახარჯი	ც	1.00		0.00	0.00
	ფარდის მამოძრავებელი მექანიზმი	ც	1	-		0.00
7	სახანძრო უსაფრთხოების კარადის მონტაჟი ცეცხლგამძლე შლანგითა და ონკანით.	ც	2	-	-	-
	შრომის დანახარჯი	ც	2.00		0.00	0.00
	სახანძრო უსაფრთხოების კარადა ცეცხლგამძლე შლანგითა და ონკანით.	ც	2	-		0.00
	სულ ჯამი 2:			11000.0	0.0	0.00
	ჯამი 1-2:			11000.0	0.0	0.00
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	%		№V !		№V !
	სულ:			№V !		№V !
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან:	%		-	№V !	№V !
	სულ:					№V !
	გეგმიური დაგროვება	%		№V !		№V !
	სულ:					№V !
	სულ: I-II თავის ჯამი:					№V !
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%		0.00		№V !
	სულ:					№V !
	საექსპერტო ხარჯები	%		№V !		№V !
	სულ:					№V !
	დღგ	18%		0.00		№V !
	სულ:					№V !

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით. სევე, გამარჯვებულმა ხარჯთაღრიცხვაში უნდა გაითვალისწინოს სამუშაოების ექსპერტიზის თანხები.