

მუგდიში რუსთაველის ქ. №87-ში მდებარე შენობის I სართულზე განთავსებული „ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი“-ს საოფისე ოთახების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№ №		სამუშაოს დასახელება	განმ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		გრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.ფ	სულ	ერთ.ფ	სულ	ერთ.ფ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		პარკეტის იატაკის მოხსნა	მ²		28.0							
2		კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ²		18.0							
3		კედლებზე მერქანბიჭკოვანი პანელების მოხსნა	მ²		45.0							
4		იატაკის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³		10.2							
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	12.4							
		გრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტონა	1.95	19.9							
5		იატაკის ბეტონის საფარით მოწყობა სისქით 10 სმ	მ²		12.0							
		ბეტონი მ-200	მ³	0.1	1.2							
6		იატაკის მომზადება ქვიშაცემენტის ხსნარით სისქით 3 სმ	მ²		59.0							
		ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.03	1.8							
7		კარ-ფანჯრის ღიობების ამოშენება	მ³		2.9							
		წვრილი სამშენებლო ბლოკი 39X19X20	ც	64	185.6							
		ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.06	0.2							
8		კედლებისა და ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²		180.0							
		თაბაშირ-მუყაოს ფილები სისქით 12,5 მმ	მ²	1.05	189.0							
		ლითონის პროფილი	მ	2.9	522.0							
		სხვა მასალა	ლ	0.4	72.0							
9		ჭიხრების მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²		10.0							
		თაბაშირ-მუყაოს ფილები სისქით 12,5 მმ	მ²	2.1	21.0							
		ლითონის პროფილი	მ	4.2	42.0							
		სხვა მასალა	ლ	0.8	8.0							
10		კედლებისა და ჭერის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²		180.0							
		ფითხი	კგ	0.4	72.0							
		წყალემულსიის საღებავი მაღალი ხარისხის ჩალისფერი	კგ	0.63	113.4							
		საგრუნტი	კგ	0.1	18.0							
11		ლამინირებული კარების მოწყობა	მ²		5.2							

		ლამინირებული კარები (მოწყობილობით)	მ²		5.2							
12		შესასვლელი ლითონის კარის მოწყობა	მ²		2.4							
		ლითონის კარი	მ²		2.4							
13		შესასვლელი კარების ზემოთ ქოლგის მოწყობა	მ²		1.5							
		კუთხოვანა 50X50X5	მ		4.5							
		გამჭვირვალე კარბოლექსი	მ²		1.5							
		ბოლოვანა ლითონის 30X5 მმ	მ		3.2							
		სჭვალა	ც		24.0							
14		ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²		5.0							
		ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.25	13							
		ოლიფა	კგ	0.027	№ ღ !							
15		ლამინირებული კედლის ფარის მოწყობა	მ		28.0							
		ლამინირებული ფილა	მ²	0.3	8.4							
16		ფარდა-ქაღალდების მოწყობა	მ		6.0							
		ფარდა-ქაღალდში მუქი ყაეისფერი	მ²		8.5							
17		ფანჯრის რაფის მოწყობა	მ		5.6							
		ლამინირებული ფილა	მ²	0.3	1.7							
18		იაგაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეგით	მ²		50.2							
		ლამინირებული პარკეგი სისქით 10 მმ. ხაოიანი მუხის მასალის ზედაპირით	მ²	1.02	51.2							
		დასაგები ღრუბელი	მ²	1.02	51.2							
		ლამინირებული პლინტუსი	მ		38.0							
19		დერეფნის იაგაკის მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით	მ²		9.2							
		კერამოგრანიტის ფილა	მ²	1.02	9.4							
		წებოცემენტი	კგ	5	46.0							
20		კერამოგრანიტის პლინტუსების მოწყობა	მ		14.0							
		კერამოგრანიტის ფილა	მ²	0.12	1.7							
		წებოცემენტი	კგ	0.5	7.0							
21		წერტილოვანი სანათების მოწყობა	ც		16.0							
		სანათები ნათურით	ც		16.0							
22		ელ. საღენის მონტაჟი	მ		52.0							

	ელ. სადენი სპილენძის პპვ 2X2,5	მ	52.0									
23	ჩამრთველისა და რობეგების დაყენება	ც	22.0									
	ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	ც	4.0									
	შტეფცელური რობეგი	ც	10.0									
	ტელეფონის სადენი	მ	52.0									
	ინტერნეტის სადენი	მ	52.0									
	კომპიუტერის რობეგი	ც	4.0									
24	ტელეფონის რობეგი	ც	4.0									
	ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ.	ც	2.0									
	ელ. ავტომატის ყუთი	ც	1.0									
25	კონდიციონერის მოწყობა	ც	2.0									
	კონდიციონერი სიმძ. 40	ც	2.0									
ჯამი												
საგრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულების %												
ჯამი												
მედნადები ხარჯები %												
ჯამი												
გეგმიური დაგროვება %												
ჯამი												
გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%												
ჯამი												
დ.ღ.გ. 18%												
ჯამი												

შენიშვნა (8): გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

შენიშვნა (9) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის შემსყიდველთან შეთანხმების შემდგომ (მასალების გამოყენებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია მასალის ნიმუშები და სხვა შესაბამისი საგნები დასამტკიცებლად წარუდგინოს შემსყიდველს).

შენიშვნა (10): მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს: 1) მდფ-ს კარები მაღალი ხარისხის, ფერი შეთანხმებით, ვერცხლის ფერის სახელურებით; 2) ლამინირებული პარკეტი მაღალი ხარისხის, ხაოიანი, მუხის ხის ზედაპირის მსგავსი, დაზოლილი, არა პრიალა, ფერი შეთანხმებით; 3) საღებავი შიდა სამუშაოებისათვის, ჭერისა და კედლების დასაფარად ISO სტანდარტის მქონე, სერთიფიცირებული, ფერი შეთანხმებით; 4) სანათები წერტილოვანი განათებისთვის, თანამედროვე ფორმის, მაღალი ხარისხის; 5) ჟალუზები ერთიანი, ფარდის მსგავსი, ფერი შეთანხმებით.