

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

სოფ. წინამძღვრიაანთკარი

მშენებლობის ორგანიზაცია

სოფ. წინამძღვრიაანთკარის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
I. შირმისწყლის 2 სადრენაჟე-სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია			
1	სადრენაჟე სათავე ნაგებობის ქვაბულის ამოსუფთავება ექსკავატორით	1000 კუბ.მ	0,09
2	ლოდის გამორჩევა ამოღებული მასიდან გარეცხვა დასაწყოებით	კუბ.მ	30,00
3	მიწის სამუშაოები ხელით, სათავე ნაგებობის სადრენაჟე არხის და რკ. ბეტ. კედლის (წყალ-დამჭერი ჯებირი) საძირკვლის მოსაწყობად	კუბ.მ	21,45
4	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა	კუბ.მ.	14,70
5	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოხელილი თიხის საფენის მოწყობა	კუბ.მ	5,54
6	სადრენაჟედ მიღის პერფორირება და მონტაჟი	გრძ.მ	19,00
7	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით	კუბ.მ	30,00
8	სადრენაჟეს ზედაპირზე მოხელილი თიხის საფარის მოწყობა (პერმეტიზება)	კუბ.მ	5,00
II. წმინდაწყლის სამი და შირმისწყლის ერთი სადრენაჟე სათავე (ახალი) ნაგებობების მოწყობა			
1	მიწის სამუშაოები ხელით, სათავე ნაგებობის სადრენაჟე არხის და წყალდამჭერი ჯებირის საძირკვლის მოსაწყობად	კუბ.მ	64,15
2	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა	კუბ.მ.	10,32
3	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოხელილი თიხის საფენის მოწყობა	კუბ.მ	0,81
4	სადრენაჟედ მიღის პერფორირება და მონტაჟი	გრძ.მ	36,00
5	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით	კუბ.მ	64,15
6	სადრენაჟეს ზედაპირზე მოხელილი თიხის საფარის მოწყობა (პერმეტიზება)	კუბ.მ	8,65
III. პოლიეთილენის წყლის მილების მონტაჟი			
1	ტრანშეას დამუშავება III კატ. გრუნტში ექსკავატორით	1000 კუბ.მ	0,74
2	ტრანშეას დამუშავება ხელით	100 მ3	3,51
3	პოლიეთილენის ადგილობრივი წარმოების მაგისტრალური შავი მილების მონტაჟი	გრძ.მ.	3340,00
4	ტრანშეაში ბალასტის ჩაყრა ბუღლოზერით, გადაადგილებით 50მ. სიმაღ. 59კვტ.	1000მ³	0,240