

მცხეთის მუნიციპალიტეტი
სოფ. წინამძღვრიაანთკარი

მასალების სპეციფიკაცია

სოფ. წინამძღვრიაანთკარის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა		
1	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	14,70
2	ბეტონი მ-300 (B-22.5)	კუბ.მ.	14,92
3	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	6,00
4	ყალიბის ფიცარი	კუბ.მ.	0,45
5	არმატურა	ტონა	1,72
	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოზედილი თიხის საფენის მოწყობა		
1	თიხა	კუბ.მ	6,37
	სადრენაჟედ მილის პერფორირება და მონტაჟი		
1	მილი პ/ეთილენის შავი PN10 d=160X 9.5 მმ	გრძ.მ	19,00
	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით		
1	ძირიდან I ფენა, ლოდი (ადგილობრივი)	კუბ.მ	30,00
2	ძირიდან II ფენა, ლორღი 10-120 მმ	კუბ.მ	18,00
	სადრენაჟეს ზედაპირზე მოზედილი თიხის საფარის მოწყობა (პერმეტიზება)		
1	თიხა	კუბ.მ.	5,75
	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა		
1	ბეტონი მ-300 (B-22.5)	კუბ.მ.	10,47
2	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	6,00
3	ყალიბის ფიცარი	კუბ.მ.	0,32
4	არმატურა	ტონა	0,83
	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოზედილი თიხის საფენის მოწყობა		
1	თიხა (ტრანსპორტირება)	კუბ.მ	0,82
	სადრენაჟედ მილის პერფორირება და მონტაჟი		
1	მილი პ/ეთილენის შავი PN10 d=160X 9.5 მმ	გრძ.მ	36,00
	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით		
1	ძირიდან I ფენა, ლოდი (ადგილობრივი)	კუბ.მ	21,38
2	ძირიდან II ფენა, ლორღი 10-120 მმ	კუბ.მ	43,63
	სადრენაჟეს ზედაპირზე მოზედილი თიხის საფარის მოწყობა (პერმეტიზება)		

1	თიხა (ტრანსპორტირება)	კუბ.მ	8,78
III. პოლიეთილენის წყლის მილების მონტაჟი			
	პოლიეთილენის ადგილობრივი წარმოების მაგისტრალური შავი მილების მონტაჟი	გრძ.მ.	3340,00
1	მილი პ/ეთილენის შავი PN10 d=110X 6.6 მმ	გრძ.მ	500,00
2	მილი პ/ეთილენის შავი PN10 d= 75X 4.5 მმ	გრძ.მ	200,00
3	მილი პ/ეთილენის შავი PN10 d= 63X 3.8 მმ	გრძ.მ	2640,00
4	სამკაპი დ-90X75X90 45°	ცალი	1,00
5	მიღტუნი (ფლიანეცი) დ=80 მმ	ცალი	6,00
6	მიღყელი დ=80 მმ	ცალი	6,00
7	ურდული დ=80 მმ	კომპლ.	3,00
	ტრანშეაში ბალასტის ჩაყრა ბუდღოზერით, გადაადგილებით 50მ. სიმძ. 59კვტ.	1000მ³	0,240
1	ბალასტი	კუბ.მ	348,00