გველესიანი-გიგაშვილის უბანი 30 გრძ.მ სავალ ნაწილზე არსებული ბეტონის საფარის დაგების და ნიაღვარგამტარი არხის ცხაურებით გადახურვის

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
3	მიწის მოჭრა ხელით ქუჩის განივად ნიაღვარსადენი არხის გადასაყვანად ორ ადგილზე(10 მ)	მ^3	5,76							
4	მოჭრილი მიწის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით	მ^3	5,76							
5	მოჭრილი მიწის გატანა ნაყარში (9.3+5.76)X1.6=24	ტ	9,21							
6	ნიაღვარგამტარი არხის ძირის ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-10 სმ	მ^3	0,72							
7	ნიაღვარსადენი არხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 h-10 სმ	მ^3	0,60							
8	ნიაღვარსადენი არხის კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300	მ^3	1,50							

9	**რკ/ბეტონის არხის დაფარვა რკინის კონსტრუქციებით (5მ-1ც 4მ-1ც)**	ტ	0,47							
13	სავალ ნაწილზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა h-20სმ	მ^3	18,00							
14	არმირებული ბეტონის საფარის დაგება სისქით 14 სმ მონოლითური ბეტონით მ-300 ტემპერატურული ნაკარების მოწყობით	მ^3	12,60							
15	არმირებისთვის საჭირო არმატურა AIII Ф8 1მ^2 12 გრძ.მ	გრძ.მ	1080,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	**%**								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	**%**								
	ჯამი									
	დღგ	**%**	**18,00**							
	სულ ჯამი									