ნეერგეთი-საბაგირო ხიდთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	ბილიკის გადაჭრა თხრილით ყოველ 2 მეტრში ზომით 0.35X0,2X0,8 ოც ადგილზე	მ^3	1,12							
2	თხრილში მონოლითური ბეტონის ჩასხმა მარკით მ-300	მ^3	1,12							
3	მიწის მოჭრა ბილიკის ზედაპირის მოსასწორებლად	მ^3	5,76							
4	ბილიკის ფილისა და კიბეების საფეხურების ქვეშ ფრაქციული ღორღის ფენის მოწყობა h-5 სმ	მ^3	2,90							
5	ბილიკის ფილის დაგება მონოლითური ბეტონით მ-300 h-10 სმ	მ^3	3,36							
6	ბილიკზე კიბეების მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 კიბის, სიმაღლე h-15 სმ, საფეხურის სიგანე 35 სმ სულ 87 საფეხური	მ^3	5,40							

7	ბილიკის განივად გადაჭრილი ადგილების ბეტონის საფუძვლის გაფართოება-დაღმავება მოაჯირის დგარის დასაყენებლად მონოლითური ბეტონით მ-300	მ^3	0,80							
8	მოაჯირის დგარების დაყენება ფოლადის კვადრატული მილებისაგან	ც	20,00							
9	დგარის კვადრატული მილის 50X100X3 ფასი	გრძ.მ	28,00							
10	მოაჯირის სახელურის დაყენება იგივე კვადრატული მილით 50X100X3	გრძ.მ	38,00							
11	კვადრატული მილის 50X100X3 ფასი	გრძ.მ	38,00							
12	მოაჯირის გრძივი ღეროების მოწყობა სამ რიგად საერთო სიგრძით 114 მ არმატურისგან Ф20 სამ რიგად	გრძ.მ	114,00							
13	გამოყენებული არმატურის AIII Ф20 ფასი	გრძ.მ	114,00							
14	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ^2	42,00							
	ჯამი									

	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	დღგ	%	18,00							
	სულ ჯამი									