

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ გვიშტიბში მდებარე შენობის კაპიტალური რემონტის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
						ფასი		ფასი		ფასი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		კარების ღიობის გამოტრა 0,8X2,2X4ც	მ³		0.7040							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
2		კარების ღიობის გამოშენება 1,6X2,18X2ც და 0,9X1,06	100კვ.მ.		0.06748							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ცემენტის ხსნარი მ-50	კუბ.მ.									
		აგური	1000ც									
		სხვა ხარჯები	ღარი									
3		დაზიანებული პარაპეტების დაშლა	მ³		19.3000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
4		პარაპეტების მოწყობა ბლოკით სისქით 40სმ	მ³		38.6000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ცემენტის ხსნარი “მ50”	კუბ.მ.									
		ბლოკი	ცალი									
		სხვა ხარჯები	ღარი									
5		სარტყელის მოწყობა 0,4X0,3X96,5მ	100მ²		0.1158							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		ბეტონი მ-200	მ³	101.500	11.754							
		მანქანები	ღარი									
		არმატურა დ-14მმ	მ		1061.500							
		ხე-მასალა	მ³	4.950	0.573							
		სხვა ხარჯები	ღარი									
6		სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	კუბ.მ.		11.94							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ხის მასალა კოჭებისათვის 0,12სმX0,08სმX53ცX13,45მ, მუწებისათვის 0,12X0,08X1,5X212ც და მაუერლატისათვის 0,2X0,2X36,1 და 0,05X0,2X60,2	კუბ.მ.	1.05	12.54							
7		სახურავის ხის ფენილის და ბურუნის მოწყობა პროფნასტილით სისქით 0,55მმ										
		მოლარტყვის ჩათვლით	100კვ.მ.		4.9899							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		პროფნასტილი სისქით 0,55მმ	კვ.მ.	128.00	638.71							

		ხის მასალა	კუბ.მ.	1.13	5.64							
		შურუბი	მბ	10.60	52.89							
		მანქანები 1,1X1,15=	ლარი									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
8		ტიხრის გამოშენება ბლოკით 4,37X3,8მ, 1,7X3,8X2ც, 5,13X3,8	მ³		8.5110							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი “მ50”	კუბ.მ.									
		ბლოკი	ცალი									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
9		კედლის დეკვა ცემენტის ხსნარით	100კვ.მ.		6.2080							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
10		თაბაშირ-მუყაოს მოწყობა ტერზე	100კვ.მ.		1.2716							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		თაბაშირ მუყაო ნესტგამძლე	კვ.მ.		127.160							
		ლითონის პროფილი პნ	მ									
		ლითონის პროფილი პს	მ									
		შურუბი ტ625	ც									
11		იატაკის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ბალასტი) საშ. სისქით 0,3მ	10მ³		3.1500							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	11.00	34.65							
		მანქანები ქვიშის ტრანსპორტირებისათვის	ტ									
12		იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა	100კვ.მ.		1.2716							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.									
13		მეტლახის ფილების დაგება	100კვ.მ.		1.2716							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მეტლახის ფილა	კვ.მ.		128.00							
		წებო-ცემენტის	მბ									
14		ტუალეტებში კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით სიმაღლით 1,7მ	100კვ.მ.		0.520							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მოჭიქული ფილები	კვ.მ.	100.00	52.00							
		წებო-ცემენტის	მბ									
15		მეტალოპლასტმის და ლითონის კარების მოწყობა	კვ.მ.		25.36							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მეტალოპლასტმის კარები 0,8X2,18X4ც, 0,7X2,18X3ც და 1,06X2,18X4ც	კვ.მ.		23.05							
		ლითონის კარები შზა 1,06X2,18	კვ.მ.		2.31							

16		მეტალოპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა ორმაგი მინაპაკეტით	100მ²		0.4500							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		ფანჯრის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ.		45.00							
		მანქანები	ღარი									
17		კარების ღიობის გამოშენება გარე ფრიგელეებში	100 კვ.მ.		0.0239							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ცემენტის ხსნარი მ-50	კუბ.მ.									
		აგური	1000ც									
		სხვა ხარჯები	ღარი									
18		ლითონის კარების მოწყობა გარე ფრიგელეებში 2ც	კვ.მ.		4.62							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ლითონის კარები მზა	კვ.მ.		4.62							
19		კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	100 კვ.მ.		6.5696							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		საღებავი	კბ									
		საფითხნი	კბ									
		სხვა ხარჯები	ღარი									
20		ფასადი კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით მისი დაშეფევიტ	100 კვ.მ.		4.7750							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.									
21		ღამფის გაკვრა კოჭებზე და შუბლზე	100 კვ.მ.		0.6045							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ხის ღამფა სისქით 18მმ (მშრალი გაპრიადლებული)	მ²		60.45							
		სხვა ხარჯები	ღარი									
22		ღამფის შეღებვა	100 კვ.მ.		0.6045							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ზეთოვანი საღებავი	კბ									
		სხვა ხარჯები	ღარი									
23		უნიტაზების მოწყობა	ცალი		2.00							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		უნიტაზის ღირებულება	ცალი		2.00							
		დანარჩენი ხარჯები	ღარი									
24		ხელსაბანის მოწყობა	ცალი		2.00							
		შრომითი რესურსები	კა/ც/სთ									
		მანქანები	ღარი									
		ხელსაბანის ღირებულება	ცალი	1.00	2.00							
		დანარჩენი ხარჯები	ღარი									
25		ონკანის მოწყობა	ცალი		2.00							
		ონკანის ღირებულება	ცალი	1.00	2.00							

