

ინდ. მეწარმე

“ გასილი რუბაშვილი “

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. შანკევანში, ხევზე გადასასვლელი
ბოგირის მოწყობის სამუშაოები

პროექტი

2014 წელი

განმარტებითი ბარათი

პროექტი შედგენილია ინდ. მეწარმე “ვასილი რუბაშვილი” ს მიერ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამიცხადებული საკონკურსო (№ 1173) მონაცემების მიხედვით, სოფ. შანკეკანში, ხევზე გადასასვლელი ბოგირის მოწყობის სამუშაოების ჩასატარებლად.

კერძოდ:

- ექსკავატორის ტიპის მექანიზმით გაიწმინდოს ხევის კალაპოტი.
- მოეწყოს ბურჯებისათვის ქვაბული, ჯერ ექსკავატორის ტიპის მექანიზმით, მერე ამოსუფთავდეს ხელით 3.0X5.5X2.0*2
- მოეწყოს მონოლითური ბეტონის ბურჯები საერთო მოცულობით –102.4 კუბ.მ
- მოეწყოს საკარადე მონოლითური ბეტონის კედელი, სადაც მოთავსდება ლითონის მაღის ნაშენი.
- ხევის კალაპოტიდან ამოღებული გრუნტით მოეწყოს ბურჯების უკან მიწაყრილი.
- ბურჯებზე მოეწყოს ლითონის მაღის ნაშენი, ლითონის მიღებისგან $d=530$ მმ, $=7.50$ მ.
 - ლითონის მიღების შეერთება მოხდეს ელ.შედულებით. საღებავად გამოყენებული იქნეს კუთხოვანა 100X100X7, მოეწყოს გვერდულები ლითონის მიღისგან $d=273$ მმ, გვერდულებზე მოეწყოს ლითონის მოაჯირები.

- - მაღის მთელ სიგრძეზე გვერდულებს შორის დაიყაროს გრუნტი სისქით 15—20 სმ.
- -ბურჯების ორივე მხარეს მოეწყოს წყალამრიდი, ლითონის ბადის გაბიონისგან.
- - გაბიონების საერთო მოცულობა შეადგენს – 130.0 კუბ.მ, საერთო სიგრძეა –20.0მ, სიმაღლე –4.0მ.
- - ხევის კალაპოტიდან ამოღებული გრუნტით მოეწყოს გაბიონების უკან მიწაყრილი.
- - ხიდზე მისასვლელი გზა ამაღლდეს კალაპოტიდან ამოღებული გრუნტით, დაიტკეპნოს.

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შემდეგი ღირებულებებით:

1. სამშენებლო მასალების: მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასების (სრფ) მიხედვით, 2014 წლის I კვარტლის დონეზე.
2. შრომითი დანახარჯების: მსგავს სამუშაოებზე საორიენტაციო საბაზრო ღირებულებებით (გამოკითხვის მეთოდით).
3. სატრანსპორტო ხარჯების: მასალების გადაადგილების ღირებულებით შესყიდვის ადგილიდან (ქ. თბილისი) სამშენებლო ობიექტამდე.