

**(ქ. ქუთაისი, ნ.დუმბაძის ქ.№ 61–ში მერიის სოციალურ საკითხთა და იმულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის ადმინისტრაციული
შენობის სარემონტო სამუშაოების**

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	თავი I: კიბის უჯრედი									
1	ცენტრალურ შესასვლელში, ალუმინის ვიტრაჟში არსებული ძველი ხის კარების დემონტაჟი	კვ.მ	3,50							
2	კიბის უჯრედში ძველი ხის ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	6,60							
3	კიბის უჯრედში ბაქნებიდან (3 ბაქანი) ძველი მეტლახის ფილების აყრა	კვ.მ	14,50							
4	იგივეზე შემასწორებელი სილაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	კვ.მ	14,50							
5	იგივეზე კერამოგრანიტის ხელოვნური ფილების მოწყობა	კვ.მ	14,50							
6	ელგაყვანილობისათვის არსებული კედლების ჩაჭრა გამოტეხვა	გრძ/მ	15,00							
7	კიბის უჯრედში ფანჯრის ღიობების ამოშენება (2 ცალი) ტიხრის ბლოკით 0.4*0.2*0.1	მ2	2,20							
8	ცენტრალურ შესასვლელში, მინაკარბონატისა და მილკვადრატისაგან დამზადებული "ქოლგის" მონტაჟი ზომით 3,0X0,9X0,6 მ	კვ.მ	2,70							
9	ცენტრალურ შესასვლელში, არსებულ ალუმინის ვიტრაჟში, ლითონის კარების დამზადება და მონტაჟი ზომით 1,555X2,25მ	მ2	3,50							
10	კიბის უჯრედში, მეტალოპლასმასის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი (4 ცალი)	კვ.მ	4,40							
11	იგივეზე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქისაგან (4 ცალი)	კვ.მ	1,50							
12	კიბის უჯრედში, პირველ ბაქანთან სივრცე გადაიკეტოს გიფსოკარდონის კედლით ლითონის კარკასზე, მასში ძველი ხის კარების მოწყობით, (დამხმარე სათავსოს მოწყობის მიზნით)	მ2	5,00							
14	კიბის მარშის ძირები, ბაქნის ძირები და კიბის უჯრედისა და შესასვლელის კედლები დამუშავდეს ფითხით და მომზადდეს შესადებად	კვ.მ	183,00							

15	იგივე შეიღებოს წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	183,00							
16	კიბის ლითონის მოაჯირიდან დაზიანებული ძველი ხის დეტალების მოხსნა (სახელური და გვერდითი ხის დეტალები)	გრძ/მ	26							
17	კიბის ლითონის მოაჯირის შეკეთება-გამაგრება ადგილ-ადგილ	მ	4							
18	კიბის ლითონის მოაჯირზე ახალი ხის დეტალების მოწყობა დამუშავება (სახელური და გვერდითი ხის დეტალები)	გრძ/მ	26							
19	კიბის მოაჯირისა და ხის სახელურის გამზადება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (სახელური და გვერდითი ხის დეტალები)	კვ.მ	18,5							
20	II სართულზე შესასვლელი კარების თავზე კედლის მტვერწყალგაუმტარი ბრის მოწყობა	ც	1							
	ჯამი:	ც								
	ჯამი თავი I:									
	თავი II: მეორე სართული ოთახი #1									
1	არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი (8 ცალი)	კვ.მ	8,8							
2	იმავეზე თუნუქის საცრემლის მოხსნა (8 ცალი)	გრძ.მ	8							
3	არსებული ხის კარების მოხსნა თავისივე ჩარჩოთი 1ც.	ც	1							
4	კორიდორის მიმდებარე კედლის დემონტაჟი ზომით 4.0*3.0 მ	კვ.მ	12							
5	მოეწყოს ლითონის შველერით #14 კარკასი გამონგრეულ კედელში	გრძ.მ	10							
6	ოთახში არსებული ძველი პარკეტის აყრა	კვ.მ	52							
7	გათბობის რადიატორებისა და მილგაყვანილობის დემონტაჟი	წერტ	2							
8	ელექტო გაყვანილობის მოსაწყობად არსებული კედლის ჩაჭრა-გამოტეხვა	ადგ	20							
9	ფანჯრების ღიობების შევსება ბლოკის 20 სმ-იანი	კვ.მ	4,4							
10	ჩაისვას მეტალოპლასტმასის ფანჯარა ზომით 1,1X1 მ, 3 ცალი, (ორი მათგანი ევროგალებით)	კვ.მ	4,4							
11	გამოტეხილ კედლებში ჩაიდოს ელექტრო სადენი სპილენძის ძარღვით	მ	80							
12	იგივე დაიფაროს ფითხით	მ	80							

13	შეილესოს ამოშენებული კედლები სილა-ცემენტის ხსნარით ორივე მხრიდან	კვ.მ	11							
14	სცენის" მოსაწყობად ბლოკით კედლის ამოშენება, ზომით 0,2X6,3 მ	კვ.მ	1,3							
15	შეივსოს "სცენა" სამშენებლო ნარჩენებით და დაიტკეპნოს h=20 სმ	კვ.მ	14							
16	მთელ ოთახში სილა-ცემენტის ხსნარით იატაკის შემასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა. (სცენაზე 5 სმ ოთახში 2 სმ)	კვ.მ	52							
17	მოეწყოს კერამოგრანიტის იატაკი წებოცემენტზე თავისივე პლინტუსით	კვ.მ	38							
18	ჩრდილო-დასავლეთის კედლის კუთხე მთელ სიმაღლეზე შეიმოსოს მინამაგნეზიტის 4 მმ-იანი ფილით ლითონის კარკასზე	კვ.მ	7,5							
19	კედლები შეიმოსოს თაბაშირმუყას ფილებით თავისივე კარკასით	კვ.მ	95							
20	მოეწყოს ლამინირებული პარკეტი	კვ.მ	14							
21	მოეწყოს ლამინირებული პლინტუსი	კვ.მ	11							
22	მოეწყოს ფანჯრის გარე ფასადზე მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეები	მ	4							
23	მოეწყოს ამსტრონგის ჭერი თავისივე კარკასით	მ	52							
24	იგივეში მოეწყოს ამსტრონგის ტიპის განათების არმატურები	წერტ	8							
25	კედლები დამუშავდეს ფითხით	კვ.მ	95							
26	კედლები შეიღებოს წყალემულსირებული საღებავით	კვ.მ	95							
27	მოეწყოს შტეფსელი კონდენციონერისთვის	წერტ	2							
28	მოეწყოს შტეფსელი კომპიუტერებისთვის	წერტ	8							
29	ლამინირებული დსპ-საგან დამზადდეს და დამონტაჟდეს ერთი სექცია დახლი ზომით (ადგილზე არსებულის ანალოგიური ზომებით)	ც	1							
32	პლასტმასის რადიატორების მონტაჟი პლასტმასის მილგაყვანილობით და ფასონური ნაწილებით	ცალი	2							
33	პლასტმასის დ=20 მმ მილების მონტაჟი	გრძ/მ	22							
34	პლასტმასის ფასონური ნაწინები	ც	20							
35	ვენტილი დ=20 მმ	ცალი	2							

