

ფურცელადის ქუჩის სავალი ნაწილის ბეტონის საფარით მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენო ბა	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	ქუჩის სავალი ნაწილის მოსწორება მექანიზმით ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამატებით	მ ³	50.00							
3	სავალი ნაწილის განივად გადაჭრა ნიაღვარმიმღები არხის მოსაწყობად ხელით ორ ადგილზე	მ ³	4.80							
4	მოჭრილი მიწის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით	მ ³	4.80							
5	დატვირთული მიწის გატანა	ტ	7.68							
6	ნიაღვარმიმღები არხის ძირის ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-10 სმ	მ ³	1.00							
7	ნიაღვარდამჭერი არხის ძირის მოწყობა 0.1x0.3x8 არმირებული მონოლითური ბეტონით მ-250	მ ³	0.24							

8	იგივე არხის 0.5X0.15X8მ კედლების მოწყობა არმირებული AIII F8 მონოლითური ბეტონით მ-250	მ³	1.20							
9	სავალი ნაწილის საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40მმ	მ³	28.00							
9	სავალი ნაწილის საფარის მოწყობა არმირებული მონოლითური ბეტონით სიგანე 3.2 მ. მ-300 ტემპერატურული ნაკერის მოწყობით	მ³	81.00							
10	საფარისათვის საჭირო არმატურის AIII F8(1მ² -10 გრძ.მ) ფასი	გრძ.მ	5760.00							
11	ნიაღვარმიმღები ცხურის დამზადება კუთხოვანი ლითონის და არმატურისაგან	ც	2.00							
12	კუთხოვანას L 50X50X5 ფასი 9.2X2=18.4 მ	გრძ.მ	18.40							
13	გრძივი არმატურა A I-Φ25 ფასი 16 გრძ.მ	გრძ.მ	16.00							
14	ცხურის განივი არმატურა A I-Φ25სიგრძე 0.58 42 ცალი ფასი	გრძ.მ	48.80							
15	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საშუალო სისქე 15 სმ	მ³	14.28							

