

ბაღდათის ცენტრში-სკოლის გვერდით ქუჩის სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის დაგების

ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                                                           | განზ. ერთ.     | რაოდენობა | მასალა    |     | ტრანსპორტი |     | ხელფასი   |     | ჯამი |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|------|
|   |                                                                                                                   |                |           | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი  | სულ | ერთ. ფასი | სულ |      |
|   |                                                                                                                   |                |           |           |     |            |     |           |     |      |
| 3 | ქუჩის დიდ ქანობობიან მონაკვეთზე სავალი ნაწილის გადაჭრა განივად 0.2X0.3X3.2 ჩამკეტი კბილის მოსაწყობად ხელით        | მ <sup>3</sup> | 2.10      |           |     |            |     |           |     |      |
| 4 | იგივეს დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით                                                                              | მ <sup>3</sup> | 2.10      |           |     |            |     |           |     |      |
| 5 | ნიაღვრასადენის დაზიანებულ მილთან მიწის მოჭრა ხელით სათვალთვალო ჭის მოსაწყობად                                     | მ <sup>3</sup> | 1.00      |           |     |            |     |           |     |      |
| 6 | იგივე მიწის დატვირთვა ხელით                                                                                       | მ <sup>3</sup> | 1.00      |           |     |            |     |           |     |      |
| 7 | მოჭრილი და დატვირთული მიწის გატანა ნაყარში 3.1X1.6                                                                | ტ              | 5.00      |           |     |            |     |           |     |      |
| 8 | გზის სავალი ნაწილის საფუძვლის შენარჩუნებისთვის მოეწყოს განივი "ჩამკეტი" მონოლითური ბეტონისაგან მ-300 (10 ადგილზე) | მ <sup>3</sup> | 1.92      |           |     |            |     |           |     |      |

|    |                                                                                                         |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9  | სავალი ნაწილის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-<br>ხრეშოვანი ნარევით h-10-15 სმ                                 | მ <sup>3</sup> | 89.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | სავალი ნაწილის საფუძვლის მოწყობა ღორღით<br>0-40 მმ                                                      | მ <sup>3</sup> | 32.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ნიაღვარსადენის სათვალთვალო ჭის ძირის ქვეშ<br>ქვიშის საფენის მოწყობა h-10 სმ                             | მ <sup>3</sup> | 0.10    |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ნიაღვარსადენის სათვალთვალო ჭის ძირის<br>მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 h-10 სმ                        | მ <sup>3</sup> | 0.10    |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | იგივე ჭის კედლების მოწყობა მონოლითური<br>ბეტონით მ-300                                                  | მ <sup>3</sup> | 0.80    |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | სათვალთვალო ჭაზე თუჯის თავსახურიანი<br>ფილის დადება                                                     | ც              | 1.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | რკინაბეტონის ფილის ფასი                                                                                 | ც              | 1.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | სავალ ნაწილზე არმირებული ბეტონის ფილის<br>დაგება სისქით 14 სმ მ-300 ტემპერატურული<br>ნაკერების მოწყობით | მ <sup>3</sup> | 89.30   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | საჭირო არმატურის (1მ <sup>2</sup> 10 გრძმ) AIII ფასი                                                    | გრძმ           | 6380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                    |                |         |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ზედნადები სარჯები                                                                                       | %              |         |  |  |  |  |  |  |  |

