

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

[illegible]

7	დოგრაშვილების უბანი								
1	მიწის გათხრა ხელით კიუგეტის მოსაწყობად 0.7*0.5*4 2 ადგილზე	მ ³	2.80						
6	ნიაღვარგამტარი არხის ძირის ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-10 სმ	მ ³	0.28						
8	ნიაღვარსადენი არხის კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 0.15*0.5*8	მ ³	1.20						
7	ნიაღვარსადენი არხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 h-10 სმ 0.4*0.1*8	მ ³	0.32						
5	კიუეტის გვერდების შევსება ხრეშით	მ ³	4.00						
9	რკ/ბეტონის არხის დაფარვა რკინის კონსტრუქციებით (5მ-2ც)	ტ	0.47						
14	სავალი ნაწილის გაწმენდა მოსწორება მუხლუხა თვლიანი ტრაქტორით	მ ²	4600.00						
	ჯამი								
	კობოძეების უბანი								
1	მიწის გათხრა ხელით კიუგეტის მოსაწყობად 0.7*0.5*4 3 ადგილზე	მ ³	4.20						

6	ნიაღვარგამტარი არხის ძირის ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-10 სმ	მ ³	0.42							
8	ნიაღვარსადენი არხის კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 0.15*0.5*8	მ ³	1.80							
7	ნიაღვარსადენი არხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 h-10 სმ 0.4*0.1*8	მ ³	0.48							
5	კიუეტის გვერდების შევსება ხრეშით	მ ³	6.00							
9	რეზერტონის არხის დაფარვა რეინის კონსტრუქციებით (4მ-3ც)	ტ	0.56							
14	სავალი ნაწილის გაწმენდა მოსწორება მუხლუხა თვლიანი ტრაქტორით	მ ²	3000.00							
	ჯამი									
	ზებედლოურის უბანი									
6	გრუნტის დამუშავება ხელით ლითონის დ377მ-იანი მილის მოსაწყობად 12X1X1	მ ³	12.00							
7	ხრეშის ბალიშის მოწყობა 12X1X0.1	მ ³	1.20							
8	ლითონის მილის მონტაჟი დ=377 მმ	მ	12.00							

9	ბეტონის ბალიშის და წყალუმკრების მოწყობა მილის თავებში მ-250. 3 ადგილზე 2.38*1*0.1+0.4*0.4*2	მ ³	1.67						
14	სავალი ნაწილის გაწმენდა მოსწორება მუხლუხა თვლიანი ტრაქტორით	მ ²	1500.00						
	ჯამი								
	სულ ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები	%							
	ჯამი								
	გემიური დაგროვება	%							
	ჯამი								
	დღგ	%	18.00						
	სულ ჯამი								