

სოფ.როხი ლიფნარის გზის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენო ბა	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	გზის სავალი ნაწილის მოსწორება გრეიდერით გზის სხვადასხვა მონაკვეთებზე	მ²	4900.00							
2	მიწის გაჭრა ექსკავატორით სხვადასხვა ადგილებში კიუვეტების მოწაყობად, დატვირთვა ავტომობილზე (700 მ)	მ³	112.00							
4	იგივე მიწის გატანა 112X1,6	ტ	179.00							
5	სავალ ნაწილზე დასაყრელად ქვიშა-ხრემოვანი ნარევის შემოტანა კარიერიდან	მ³	500.00							
6	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევის გაშლა გრეიდერით საშუალო სისქე 10 სმ	მ³	500.00							
7	გაშლილი ქვიშა-ხრემოვანი ნარევის დატკეპნა 10 ტონიანი სატკეპნით	მ³	500.00							

1	ქუჩის სავალი ნაწილის გადაჭრა განივად ხელით მიწის იქვე დაყრით	მ³	5.12							
2	მოჭრილი მიწის დატვირთვა ხელით	მ³	5.12							
3	იგივეს გატანა ნაყარში 5,12X1.6	ტ	8.19							
4	ჩასადები მილის ქვეშ ქვიშის საფენის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	0.64							
5	ლითონის მილის დ-500 ჩადება მინიმუმეზულ ადგილზე	გრძ.მ	8.00							
6	ლითონის მილის დ-500 ზ-6მმ ფასი	გრძ.მ	8.00							
8	მილის თავზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დაყრა და ხელით გაშლა	მ³	3.20							
	ჯამი									
	მილი PK6+40									
1	არსებული დ-1000 მმ რკინაბეტონის მილის თავზე დაყრილი ტალახნარევი ქვიშა-ხრეშოვანი მასის აღება ხელით და ავტომანქანაზე დატვირთა	მ³	0.80							
2	იგივეს გატანა ნაყარში 0.8X1,6	ტ	1.30							

