

6		I სართულის კედლების და ჭერის გაწმენდა გასუფთავება საპირფარეშოების ჩათვლით (ა/მანქანაზე დათვირთვით და გატანით)	100,კვ.მ.		1.0200							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
7		აივნების ამოშენება სიმაღლით 1მ ბლოკით	მ³		7.6000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი “მ50”	კუბ.მ.									
		ბლოკი	კალი	56.875	432.250							
		სხვა ხარჯები	ლარი									
8		ფასადი კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით მისი დაშეფუთვით	100,კვ.მ.		0.3840							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.									
9		კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით საპირფარეშოების ჩათვლით	100,კვ.მ.		12.1000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი (0,26+2.12)X1,05=	კუბ.მ.									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
10		ხის იატაკის დემონტაჟი	100,კვ.მ.		2.5790							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
11		II სართულზე იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა	100,კვ.მ.		3.5050							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.									
12		I სართულზე იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა	100,კვ.მ.		0.3840							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.									
13		I სართულზე მეტლახის ფილების დაგება	100,კვ.მ.		0.3840							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მეტლახის ფილა	კვ.მ.		38.40							
		წებო-ცემენტის	კბ									
14		II სართულზე მეტლახის ფილების დაგება	100,კვ.მ.		0.3860							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მეტლახის ფილა	კვ.მ.		38.40							
		წებო-ცემენტის	კბ									
15		I სართულზე სამზარეულოში და საპირფარეშოში კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით სიმაღლით 1,7მ	100,კვ.მ.		0.617							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მოჭიქული ფილები	კვ.მ.	100.00	61.70							

		წებო-ცემენტის	კბ									
16		II სართულზე საპირფარეშოში კედლების მოპირკეთებული ფილებით სიმაღლით 1,7მ	100კვ.მ.		0.287							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მოტიკული ფილები	კვ.მ.	100.00	28.70							
		წებო-ცემენტის	კბ									
17		ოთახებში ღამინათის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.		311.90							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		წებო	კბ									
		ღამინირებული იატაკი	კვ.მ.	1.020	318.138							
		ღამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ.	1.070	333.733							
		სხვა ხარჯები	ლარი									
18		II სართული კედლების და ჭერის შედგება წყალმუხლსიური საღებავით კიბის უჯრედების ჩათვლით	100კვ.მ.		14.6							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		საღებავი	კბ									
		საფითხნი	კბ									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
19		I სართული კედლების და ჭერის შედგება წყალმუხლსიური საღებავით	100კვ.მ.		1.713							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		საღებავი	კბ									
		საფითხნი	კბ									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
20		უნიტაჟების მოწყობა	ცალი		5.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		უნიტაჟის ღირებულება (ბაფშეების)	ცალი		4.00							
		უნიტაჟის ღირებულება (დიდებისათვის)	ცალი		1.00							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი									
21		ხელსაბანის მოწყობა	ცალი		4.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ხელსაბანის ღირებულება	ცალი	1.00	4.00							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი									
22		ონკანის მოწყობა	ცალი		4.00							
		ონკანის ღირებულება	ცალი	1.00	4.00							
23		სამზარეულოს ორგანოფილებიანი თევშების სარეცხი ნიჟარა	ცალი		1.00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ხელსაბანის ღირებულება	ცალი	1.00	1.00							
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი									
24		ონკანის მოწყობა	ცალი		1.00							
		ონკანის ღირებულება	ცალი	1.00	1.00							

25		პლასტმ. საკანალიზაციო მილები დ=100მმ	100გრძ.მ.		0.150							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მილი პლასტმ. საკანალიზაციო დ=100მმ	გრძ.მ.	100.00	15.00							
26		პლასტმასის წყლის მილების დ=20მმ მოწყობა	100გრძ.მ.		0.600							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		პლასტმასის წყლის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	100.00	60.00							
		მუხლი დ20	ცალი		22.00							
		სამკაპი დ20	ცალი		12.00							
		წყლის ავზი ღვითონ კონსტრუქციებით 500ლ	კომპ		2.00							
		წყლის გამათბობელი გაზზე	კომპ		1.00							
27		პლასტმასის საკანალიზაც. მილები დ=50მმ	100გრძ.მ.		0.100							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		მილი პლასტმასის საკანალიზაციო დ=50მმ	გრძ.მ.	100.00	10.00							
		მუხლი დ50	ცალი		10.00							
		მუხლი დ100	ცალი		6.00							
		სამკაპი დ100-50	ცალი		4.00							
		სამკაპი დ100-100	ცალი		4.00							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	10%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გათბობის სისტემის მონტაჟი										
1		გათბობის გაზის ქვების მონტაჟი 36კვტ	ცალი		1.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		ქვები 36კვტ	კომპ		1.00							
2		გათბობის ცხელი წყლის მილის მონტაჟი 35მმ	100გრძ.მ.		1.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		გათბობის ცხელი წყლის მილი d-35მმ	გრძ.მ.	100.00	100.00							
3		გათბობის პანელური რტადიატორის 600*600 მონტაჟი	ცალი		27.000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		გათბობის პანელური რტადიატორი ფოლადის 600*600	ცალი		27.00							
		რადიატორის ვენტილი	ცალი		54.00							
		სხვა ხარჯები	ლარი									
4		გათბობის ცხელი წყლის მილის მონტაჟი 20მმ	100გრძ.მ.		0.350							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		მანქანები	ლარი									
		გათბობის ცხელი წყლის მილი d-20მმ	გრძ.მ.	100.00	35.00							
		ფიტინგები და ფასონური ნაწილები	ცალი		135.00							
		გაზმომარაგების მონტაჟი										
1		ფოლადი დ-15მმ მილის მონტაჟი	1000გრძ.მ.		0.020							

[illegible]