

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი



სატენდერო დოკუმენტაცია

ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ღამის გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011
წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების
შესახებ“ – შესაბამისად

პრეტენდენტის მიერ განთავსებული უნდა იქნეს ინფორმაცია
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011
წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების
შესახებ“ – შესაბამისად

-

საკვალიფიკაციო მონაცემები

იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან შესყიდვასი მონაწილეობის მსურველი პირის რეგისტრაციის შესახებ,იმის დამადასტურებლად, რომ მის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა არ არსებობს.

ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტისადმი დავალიანების არაარსებობის შესახებ,იმის დამადასტურებლად, რომ კეთილსინდისიერი გადამხდელია ბიუჯეტის წინაშე.

გ) ცნობა სასამართლოდან ,რომ არ მიმდინარეობს გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება.(მიმწოდებლის მიმართ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.)

ფიზიკური პირებისათვის:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი.

- საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია) და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღისა.

- წინადადების წარდგენის დროს პრეტენდენტმა პირველ რიგში სისტემაში უნდა ატვირთოს ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც შეიცავს პრეტენდენტის მიერ,სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებით და სატენდერო დოკუმენტაციით,

- სატენდერო წინადადება ძალაშია მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ტენდერისათვის „ხელშეკრულება დადებულია“, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით“ ან „ტენდერი შეწყვეტილია“სტატუსის (ერთ-ერთის) მინიჭებამდე.

ტექნიკური დოკუმენტაცია (პირობები)

პრეტენდენტმა ტექნიკური პირობების თანახმად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

პრეტენდენტის რეკვიზიტები და საკონტაქტო ტელეფონები დანართი N1-ის შესაბამისად.

-სამუშაოს შესრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 თვის განმავლობაში სამუშაოს შესრულების ადგილი – ქ. ზესტაფონი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

-დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი

-სავარაუდო ღირებულება 448830 ლარი

ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია(ბანკის მიერ გაცემული) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით,

-ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ასანაზღაურებლად, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 160 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.)

-გამოყენებული იქნება წინასწარი გადახდის მექანიზმი - 40 %-ის ოდენობით, შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ. (ბანკის მიერ გაცემული).წარმოდგენლობის შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება ეტაპობრივად 80 %-ს ოდენობით შესრულებული სამუშაოების (ფორმა#2) მიხედვით.

საბოლოო ანგარიშსწორება (დარჩენილი 20 %-დან)- 5%-ის გამოკლებით ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური სამსახურის დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

დარჩენილი 5%-ი მიმწოდებელს აუნაზრაურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

-სხვა დამატებითი პირობები დაზუსტებული იქნება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების დროს.

- დამატებითი ინფორმაცია მიიღება სამუშაო საათების განმავლობაში,

-საკონტაქტო პირები:

სატენდერო კომისიის წევრი თემური წიწილაშვილი - ტელეფონი 593 963464

ტექნიკური პირობები

- პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტი, უზუსტობის შემთხვევაში აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე პრეტენზია არ გაითვალისწინება.

- ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ. (ჩამონათვალი) დანართი #2.

- ინფორმაცია საამშენებლო საქმიანობის გამოცდილების შესახებ, უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში დანართი#3

-ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესახებ, დანართი #4

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი.
- პრეტენდენტს მოეთხოვება სამუშაოების შესრულება მაღალი ხარისხით.
- სამუშაოს დასრულებიდან 1 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მომწოდებლის მიზეზით, მომწოდებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით .

–ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში სამშენებლო საქმიანობის გამოცდილებიდან გამომდინარე შესრულებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 1 000 000 ლარის ღირებულების სამუშაო.

შენიშვნა: გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ზე მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი განსხვავების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად მიწოდების შესაძლებლობა.

ხარჯთააღრიცხვების შესაბამისად.

ხარჯთააღრიცხვა# 1

ქ. ზესტაფონში ზაქარიაძის ქ. №24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილი	მ ³	5.2	
2	მოსასწორებელია ტერიტორია გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით	მ ²	398.5	
3	მოსატრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	მ ³	5	
4	მოსატრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ ²	200	
5	მოსაწყობია ხრეშის ფენილი	მ ³	12	
6	მოსაწყობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ ²	398.5	
7	მოსაწყობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ ²	398.5	
8	შესაესებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ ²	90	
9	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ ³	15	
10	მოსაწყობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ ²	26.4	
11	გასატრელია III-ე კატეგორიის ყამირი	მ ³	0.25	
12	მოსაწყობია ბეტონის საძირკველი მ100	მ ³	0.25	
13	ბეტონი მ100 10 კმ მანძილზე გადატანით	ტ	0.263	
14	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მიღებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0.083	
15	ლითონის მილი Φ127მმ სისქით 4მმ ^{ე4.5ე}	გ/მ	4.5	
16	ლითონის მილი Φ76მმ სისქით 4მმ ^{ე3.0ე}	გ/მ	3	
17	ლითონის მილი Φ57მმ სისქით 3მმ	გ/მ	1.5	
18	ელექტროდი	კ/გ	0.83	
19	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	1	
20	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	1	
21	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	2	
22	მოსაწყობია თვითმზიდი კაბელი ^{ს_{აი}(2X16)მმ²}	გ/მ	60	
23	მოსაწყობია სამონტაჟო კაბელი	გ/მ	3	
24	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	1	
25	მოსაწყობია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	1/ადგ	1	
26	შესადებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	მ ²	5	
27	ავტო-კალათის გამოყენება	1/დღე	0.5	
28	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	50	
	ზედნადები ხარჯები ----10%			
	ჯამი ----			

	გეგმიური მოგება -8%-----			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარაუდო ღირებულება			14650

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 2-

ქ. ზესტაფონში აღამშენებლის ქ. №17-19 საცხოვრებელი სახლების ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებულება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილი	მ ³	30	
2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილი და ნაწილები	მ ³	1.5	
3	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით (0.0161X16.46)	მ ³	38	
4	მოსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ ²	250	
5	მოსაწყობია საკანალიზაციო ჭების რეაბილიტაცია (ამოწევა-გასწორება, თუჯის სახურავის მოხსნა და დაყენება, აგურის წყობის მოწყობით	ც	8	
6	მოსაწყობია ხრეშის ფენილი	მ ³	15	
7	მოსაწყობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ ²	790	
8	მოსაწყობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ ²	790	
9	გასაჭრელია III-ე კატეგორიის ყამირი	მ ³	0.75	
10	მოსაწყობია ბეტონის საძირკველი მ100	მ ³	0.75	
11	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მილებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0.3	
12	ლითონის მილი Φ127მმ სისქით 4მმ ^{ე4,5ე}	გ/მ	13.5	

13	ლითონის მილი $\Phi 76$ მმ სისქით 4მმ $e^{3.0}$	გ/მ	9	
14	ლითონის მილი $\Phi 57$ მმ სისქით 3მმ	გ/მ	4.5	
15	ელექტროდი 10X0.17	კ/გ	3	
16	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	3	
17	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	3	
18	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	6	
19	მოსაწყობია თვითმზიდი კაბელი $C_{\text{un}}(2X16)$ მმ²	გ/მ	100	
20	მოსაწყობია სამონტაჟო კაბელი $(2X2.5)$ მმ²	გ/მ	9	
21	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	3	
22	მოსაწყობია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	ლ/დღე	3	
23	შესადებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	მ²	15	
24	ავტო-კალათის გამოყენება	ლ/ადგ	0.5	
25	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	80	
	ჯამი-----			
	ზედნადები ხარჯები ----10%			
	ჯამი ----			
	გეგმიური მოგება -8%-----			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარაუდო ღირებულება			27654

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 3-

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქ. №65 საცხოვრებელი სახლის ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებულება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	მ³	25	

2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის-ფენილის ნაწილები	მ³	1,5	
3	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით (0.0161X16.46)	მ³	15	
4	მსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	200	
5	მოსაწობია ჩამოსხმული ბეტონის დიდი ბორდიურები (15X30) კვეთის (0,74X4,6)	გ/მ	36,4	
6	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	მ³	10	
7	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	519,4	
8	მოსაწობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	519,4	
9	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	65	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			17172

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 4-

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქ. №5-7 საცხოვრებელი სახლის ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილი	მ³	40	

2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილი და ნაწილები	მ³	6.5	
3	მოსატრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	მ³	30	
4	მსატრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	300	
5	მოსაწვობია საკანალიზაციო ჭების რეაბილიტაცია (ამოწევა-გასწორება, თუჯის სახურავის მოხსნა და დაყენება, აგურის წვობის მოწვობით)	ც	2	
6	მოსაწვობია ხრეშის ფენილი	მ³	24	
7	მოსაწვობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	820	
8	მოსაწვობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	820	
9	შესაგვებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ²	60	
10	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ³	15.8	
11	მოსაწვობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ²	210	
12	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	91.5	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			32369

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 5-

ქ. ზესტაფონში შათირიშვილის ქ. №4-6 საცხოვრებელი სახლის ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებულება
---	----------------------	-------	------	------------

1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილი	მ³	18	
2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის-ფენილი და ნაწილები	მ³	3	
3	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	მ³	5	
4	მსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	300	
5	ამოსაწევი და გასასწორებელია ბორდიურები	გ/მ	30	
6	მოსაწეობია ბეტონის ჩამოსხმული დიდი ბორდიურები 1,5X30 სმ კვეთის	გ/მ	112	
7	მოსაწეობია ხრეშის ფენილი	მ³	10	
8	მოსაჭრელია გრუნტი ექსკავატორით ავტომატურად დატვირთვით და ჩასაყრელია ბორდიურებში გაზონების მოსაწეობად	მ³	25	
9	მოსაწეობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	441	
10	მოსაწეობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	441	
11	შესაფარება გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ²	15	
12	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ³	4,5	
13	მოსაწეობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ²	98,2	
14	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	45	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			20398

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 6-

ზესტაფონში ბიბილაშვილის ქ. №8 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილის და ნაწილები	მ³	1.5	
2	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით	მ²	350	
3	მოსაწობია საკანალიზაციო ჭეხის რეაბილიტაცია (ამოწევა-გასწორება, თუჯის სახურავები მოსხნა და დაყენება, აგურის წყობის მოწყობით)	ც	8	
5	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	მ³	12	
6	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	344	
7	მოსაწობია ბეტონის ფენილი სისქით 12 სმ მ300	მ²	368	
8	შესავესებია გვერდულები ღორღით სიგანით 1მ სისქით 12 სმ	მ²	99	
9	გასაჭრელია III-ე კატეგორიის ყამირი	მ³	0.50	
10	მოსაწობია ბეტონის საძირკველი მ100	მ³	0.5	
11	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მიღებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0.17	
12	ლითონის მილი Φ127მმ სისქით 4მმ ^{ე4.5} ე	გ/მ	9.0	
13	ლითონის მილი Φ76მმ სისქით 4მმ ^{ე3.0} ე	გ/მ	6	
14	ლითონის მილი Φ57მმ სისქით 3მმ	გ/მ	3.0	
15	ელექტროდი 10X0.17	კ/გ	1.7	
16	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	2	
17	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	2	
18	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	4	
19	მოსაწობია თვითმზიდი კაბელი ^{საი(2X16)მმ²}	გ/მ	100	
20	მოსაწობია სამონტაჟო კაბელი(2X2.5)მმ²	გ/მ	6	
21	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	2	
22	მოსაწობია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	1/ადგ	2	
23	შესაღებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	მ²	10	
24	ავტო-კალათის გამოყენება	1/ადგ	0.5	
25	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	30	

	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარეო ღირებულება			14761

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 7

ქ. ზესტაფონში ბიბილაშვილის ქ. №1, ფარნავაზის ქ. №7-9 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	გ³	80	
2	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით	გ²	80	
3	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილის ნაწილები	გ³	2.5	
4	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	გ³	20	
5	მოსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	გ²	500	
6	მოსაწყობია საკანალიზაციო ჭეხის რეაბილიტაცია (ამოწევა-გასწორება, თუჯის სახურავების მოხსნა და დაყენება, აგურის წყობის მოწყობით)	ც	4	
7	მოსაწყობია ხრეშის ფენილი	გ³	35	
8	მოსაწყობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	1584.7	

9	მოსაწყობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წერილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	გ²	1584.7	
10	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	გ²	120	
11	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	გ³	100	
12	მოსაწყობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	გ²	212.6	
13	გასაჭრელია III-ე კატეგორიის ყამირი	გ³	1.5	
14	მოსაწყობია ბეტონის საძირკველი მ100	გ³	1.5	
15	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მიღებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0.5	
16	ლითონის მილი Φ127მმ სისქით 4მმ ^{ე4.5ე}	გ/მ	27	
17	ლითონის მილი Φ76მმ სისქით 4მმ ^{ე3.0ე}	გ/მ	18	
18	ლითონის მილი Φ57მმ სისქით 3მმ	გ/მ	9.0	
19	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	6	
20	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	6	
21	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	12	
22	მოსაწყობია თვითმზიდი კაბელი ^{საII(2X16)მმ²}	გ/მ	200	
23	მოსაწყობია სამონტაჟო კაბელი(2X2.5)მმ²	გ/მ	18	
24	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	6	
25	მოსაწყობია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	1/ადგ	6	
26	შესადებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	გ²	30	
27	ავტო-კალათის გამოყენება	1/ადგ	1	
28	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	102.5	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			60340

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#8

ქ. ზესტაფონში ფარნავაზის ქ. №3-5 საცხოვრებელი სახლის ეზოს
რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	მ³	35	
2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილი და ნაწილები	მ³	1.5	
3	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმაღლის გრეიდერით	მ²	1000	
4	მოსატრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	მ³	10	
5	მოსატრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	250	
6	მოსაწვობია საკანალიზაციო ჭეხის რეაბილიტაცია (ამოწევა-გასწორება, თუჯის სახურავის მოხსნა და დაყენება, აგურის წვობის მოწვობით)	ც	4	
7	მოსაწვობია ხრეშის ფენილი	მ³	15	
8	მოსაწვობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	1250	
9	მოსაწვობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	1250	
10	შესაესებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ²	60	
11	მოსაწვობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი სისქით 3 სმ წვრილმარცვლოვანი	მ³	305	
12	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ³	1.5	
13	მოსაწვობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ²	100	
14	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	70	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			

	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარეო ღირებულება			44102

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 9-

ქ. ზესტაფონში კეკელიძის ქ. №4-6 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	მ ³	35	
2	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმაღლის გრეიდერით	მ ²	1000	
3	მოსატრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	მ ³	10	
4	მსატრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ ²	100	
5	მოსაწყოია ხრეშის ფენილი	მ ³	20	
6	მოსაწყოია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ ²	726.6	
7	მოსაწყოია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ ²	726.6	
8	შესაესებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ ²	60	
9	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ ³	5.8	
10	მოსაწყოია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ ²	78.8	
11	გასატრელია III-ე კატეგორიის ყამირი	მ ³	0.5	
12	მოსაწყოია ბეტონის საძირკველი მ100	მ ³	0.5	
13	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მილებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0.17	
14	ლითონის მილი Φ127მმ სისქით 4მმ ^{ე4,5ე}	გ/მ	9.0	
15	ლითონის მილი Φ76მმ სისქით 4მმ ^{ე3,0ე}	გ/მ	6	
16	ლითონის მილი Φ57მმ სისქით 3მმ	გ/მ	3.0	
17	ელექტროდი	კ/გ	1.7	

18	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	2	
19	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	2	
20	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	4	
21	მოსაწყობია თვითმზიდი კაბელი $C_{\text{uII}}(2X16)mm^2$	გ/მ	120	
22	მოსაწყობია სამონტაჟო კაბელი	გ/მ	6	
23	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	2	
24	მოსაწყობია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	1/ადგ	2	
25	შესადებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	მ²	10	
26	ავტო-კალათის გამოყენება	1/დღე	0.5	
27	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	90	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			26872

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 10-

ქ. ზესტაფონში კეკელიძის ქ. №3 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებულება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	მ³	4.5	
2	მოსასწორებელი ტერიტორია გრუნტის მოჭრით საშ სიმძლავრის მექანიზმებით	მ²	600	

3	მოსატრეღია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	გ³	10	
4	მსატრეღი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	გ²	10	
5	მოსაწვობია ხრეშის ფენილი	გ³	10	
6	მოსაწვობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	534.5	
7	მოსაწვობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	გ²	534.5	
8	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	გ²	16.5	
9	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	60	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			16420

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#11

ქ. ზესტაფონში კეკელიძის ქ. №5 საცხოვრებელი სახლის ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	გრუნტის მოჭრა და ტერიტორიის მოსწორება ხელით	გ²	34	
2	მოეწვოს წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	34	
3	ქვიშა ნარევი ღორღის ღირებულება (0.149-0.0868)=0.0622X34X1.25	გ³	2,2	

4	ღორდის გადატანა 10 კმ მანძილზე	ტ	3,3	
5	მოეწეოს ასფალტო-ბეტონის ფენილი სისქით 3სმ წვრილმარცვლოვანი	გ²	34	
6	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	3	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			725

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა# 12-

ქ. ზესტაფონში კეკელიძის ქ. №15 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო- ფენილის	გ³	3	
2	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით	გ²	1000	
3	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	გ³	10	
4	მსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	გ²	150	
5	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	გ³	10	
6	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორდის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	464,7	
7	მოსაწობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი	გ²	464,7	

	წერილმარცვლოვანი სისტით 5სმ			
8	შესაესებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისტით 10სმ	გ²	25	
9	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	გ³	3	
10	მოსაწყოებია ბეტონის სარინალები მ200 სისტით 10 სმ	გ²	60	
11	გასაჭრელია III-ე კატეგორიის ყამირი	გ³	0,5	
12	მოსაწყოებია ბეტონის საძირკველი მ100	გ³	0,5	
13	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მიღებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0,17	
14	ლითონის მიღი Φ127მმ სისტით 4მმ ^{ე4,5ე}	გ/მ	9,0	
15	ლითონის მიღი Φ76მმ სისტით 4მმ ^{ე3,0ე}	გ/მ	6	
16	ლითონის მიღი Φ57მმ სისტით 3მმ	გ/მ	3,0	
17	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	2	
18	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	2	
19	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	4	
20	მოსაწყოებია თვითმზიდი კაბელი ^{С_{нп}(2X16)მმ²}	გ/მ	60	
21	მოსაწყოებია სამონტაჟო კაბელი(2X2.5)მმ²	გ/მ	6	
22	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	2	
23	მოსაწყოებია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	1/ადგ	2	
24	შესაღებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	გ²	10	
25	ავტო-კალათის გამოყენება	1/ დღე	0,5	
26	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	70	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			18873

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#13

ქ. ზესტაფონში კეკელიძის ქ. №7 საცხოვრებელი სახლის ეზოს

რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილი და ნაწილები	მ³	1.5	
2	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით	მ²	500	
3	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	მ³	15	
4	მოსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	200	
5	შესადებია ლითონის მოაჯირები ზეთის სადებავით	მ²	65	
6	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	მ³	10	
7	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	460	
8	მოსაწობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	460	
9	შესაგებებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ²	10	
10	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ³	2.5	
11	მოსაწობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ²	58	
12	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	45	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			16271

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#13

ქ. ზესტაფონში კეკელიძის ქ. №17-19 საცხოვრებელი სახლის ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებულება
1	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმაღლის გრეიდერით	გ²	1500	
2	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	გ³	10	
3	მოსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	გ²	200	
4	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	გ³	50	
5	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	1000	
6	მოსაწობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	გ²	1000	
7	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	გ²	145	
8	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	გ³	2.5	
9	მოსაწობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	გ²	59	
10	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	120	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			33567

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#14

ქ. ზესტაფონში მაღლაკელიძის ქ. №13 საცხოვრებელი სახლის ეზოს

რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	მოსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	გ²	130	
2	მოსაწვობია საკანალიზაციო ჭების რეაბილიტაცია (ამოწევა-გასწორება, თუჯის სახურავის მოხსნა და დაყენება, აგურის წყობის მოწყობით)	ც	4	
3	მოსაწვობია ხრეშის ფენილი	გ³	32.5	
4	მოსაწვობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარევი 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	130	
5	მოსაწვობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 3სმ	გ²	130	
6	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	8	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			7961

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#16

ქ. ზესტაფონში წერეთლის ქ. №6 საცხოვრებელი სახლის ეზოს თების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
---	----------------------	-------	------	----------------

1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის - ფენილის ნაწილების	მ³	4.5	
2	მოსატრეღი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	150	
3	მოსაწვობია საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭების რეაბილიტაცია (ამოწვევა-გასწორება, თუჯის სახურავის მოხსნა და დაყენება, აგურის წყობის მოწვობით)	ც	5	
4	მოსაწვობია წვრილმარცვლოვანი 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	150	
5	მოსაწვობია ბეტონის ფენილი სისქით 12 სმ მ300	მ²	150	
6	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 1მ სისქით 12 სმ	მ²	38	
7	დასატვირტი და გასატანია ზედმეტი გრუნტი და საამშენებლო ნარჩენები 15 კმ მანძილზე	ტ	10	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	სავარაუდო ღირებულება			5736

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#17

ქ. ზესტაფონში შათირიშვილი ქ. №17-19 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	მ³	25	
2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის	მ³	2.0	

	ფენილის და ნაწილების დაშლა			
3	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით 0.00045X21.39	მ²	800	
4	მოსატრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით (0.0161X16.46)	მ³	5.0	
5	მსატრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	100	
6	მოსაწობია ბეტონის ჩამოსასხმელი დიდი ბორდიურები კვეთით (15X30)სმ	გ/მ	48	
7	მოსატრელია გრუნტი ექსკავატორით მისი ავტომატანაზე დატვირთვით, ჩასაყრელია ბარდიურებში გაზონის მოსაწობად	მ³	35	
8	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	მ³	20	
9	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	637.8	
10	მოსაწობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	637.8	
11	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	მ²	60	
12	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	მ³	2.5	
13	მოსაწობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	მ²	82	
14	გასატრელია III-ე კატეგორიის ყამირი 2(0,50X0,50)XI	მ³	0.75	
15	მოსაწობია ბეტონის საძირკველი მ100	მ³	0.75	
16	დასმზადებელია ლითონის სქელკედლიანი მიღებისაგან განათების ელ საყრდენები	ტ	0.25	
17	ლითონის მილი Φ127მმ სისქით 4მმ ^{e4.5} ე	გ/მ	13.5	
18	ლითონის მილი Φ76მმ სისქით 4მმ ^{e3.0} ე	გ/მ	9	
19	ლითონის მილი Φ57მმ სისქით 3მმ	გ/მ	4.5	
20	დასაყენებელია ღამის განათების ელ-საყრდენები	ც	3	
21	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	3	
22	კაბელის ამყვანი დამჭერი	ც	6	
23	მოსაწობია თვითმზიდი კაბელი ^{C_აΠ(2X16)მმ²}	გ/მ	110	
24	მოსაწობია სამონტაჟო კაბელი(2X2.5)მმ²	გ/მ	10	
25	დასამონტაჟებელია ღამის განათების სანათი ლითონის კორპუსით 150 ვტ-იანი სოდიუმის ნათურით	კომპ	3	
26	მოსაწობია დამიწების კონტური ელ საყრდენების	1/ადგ	3	
27	შესადებია ელ-საყრდენები ზეთის საღებავით	მ²	18	
28	ავტო-კალათის გამოყენება	1/ადგ	0.5	
29	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	65	

	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარაუდო ღირებულება			26473

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#18

ქ. ზესტაფონში რუსთაველის ქ. №4 საცხოვრებელი სახლის ეზოს
რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო-ფენილის	გ³	46	
2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილი და ნაწილები	გ³	5	
3	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმაღლავრის გრეიდერით	გ²	600	
4	მოსატრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით	გ³	30	
5	მსატრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	გ²	200	
6	მოსაწყობია საკანალიზაციო ჭეშის რეაბილიტაცია (ამოწევა-მოსწორება, თუჯის სახურავის მოხსნა და დაყენება, აგურის წყობის მოწყობით)	ც	3	
7	მოსაწყობია ხრეშის ფენილი	გ³	30	
8	მოსაწყობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	გ²	1155	
9	მოსაწყობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	გ²	1155	
10	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ	გ²	45	

	სისქით 10სმ			
11	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	130	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარეულო ღირებულება			36890

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხარჯთაღრიცხვა#19

ქ. ზესტაფონში რუსთაველის ქ. №10 საცხოვრებელი სახლის ეზოს
რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობაზე

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	ღირებუ ლება
1	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ასფალტო- ფენილის	მ³	30	
2	დასაშლელია ძველი დაზიანებული ბეტონის ფენილი და ნაწილები	მ³	1.5	
3	მოსასწორებელია ტერიტორიის გრუნტის მოჭრით საშ. სიმძლავრის გრეიდერით 0.00045X21.39	მ²	1000	
4	მოსაჭრელია გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია მცირე მექანიზმებით (0.0161X16.46)	მ³	5	
5	მსაჭრელი გრუნტი და მოსასწორებელია ტერიტორია ხელით	მ²	1000	
6	მოსაწობია ხრეშის ფენილი	მ³	35	
7	მოსაწობია წვრილმარცვლოვანი ქვიშა-ნარები 10-20 მმ ფრაქციის ღორღის ფენილი სისქით 5 სმ.	მ²	790	
8	მოსაწობია ასფალტო-ბეტონის ფენილი წვრილმარცვლოვანი სისქით 5სმ	მ²	790	

9	შესავსებია გვერდულები ღორღით სიგანით 0.75მმ სისქით 10სმ	გ²	213.9	
10	დასაშლელია დაზიანებული ბეტონის სარინალები	გ³	2.0	
11	მოსაწობია ბეტონის სარინალები მ200 სისქით 10 სმ	გ²	61	
12	საამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ მანძილზე	ტ	80	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები			
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება			
	ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		
	ჯამი:			
	დღგ	18%		
	ჯამი:			
	საგარაუდო ღირებულება			27596

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

პრეტენდენტის რეკვიზიტები

დანართი#1

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი	
4	პრეტენდენტის ფაქტიური მისამართი	
5	საინდიფიკაციო კოდი	
6	ტელეფონის ნომერი	
7	ელექტრონული მისამართი	
8	მომსახურე ბანკი	
9	ბანკის კოდი	
10	ანგარიშის ნომერი	

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.

დანართი №2

№	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა	რაოდენობა	მდგომარეობა, ასაკი.	მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა.

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

- ინფორმაცია სამშენებლო საქმიანობის გამოცდილების შესახებ, უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში
დანართი #3

#	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	სახელშეკრულებო ღირებულება	ხელშეკრულების # და დადების თარიღი	ტენდერის სპა# (არსებობის შემთხვევაში)
ჯამი				

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესახებ,
დანართი#4

№	ხელმძღვანელები ისა და სპეციალისტების თანამდებობა, სპეციალობა	სახელი, გვარი	სამუშაოს საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიური მომსახურების გამოცდილება

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა № (ნიმუში)
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი
სამუშაოს შესყიდვა

ქ. ზესტაფონი

----- 2014წ.

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, საკრებულოს თავმჯდომარისსახით (მისამართი ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. № 11) (შემდგომში შემსყიდველი) და მეორეს მხრივსახით (შემდგომში – შემსრულებელი) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მომწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე , № სპა..... ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი
- 1.1 ხელშეკრულების საგანია სამუშაოს შესყიდვა
2. შესყიდვის ობიექტი

2,1 - ქ. ზესტაფონი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა ხარჯთააღრიცხვების მიხედვით

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულებაალარი

3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. მხარეთა ვალდებულებები და მიწოდების ვადა

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება 2014 წლისლარის
- ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;
- გ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება ხარისხით, სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით .
- დ) წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების შესახებ ფორმები, რომლებიც ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას (შემდგომში „ფორმა №2”)
- ე) სამუშაოს დასრულებიდან 1 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მომწოდებლის მიზებით, მომწოდებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად;
- ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. განხორციელებული სამუშაოების ხარისხი და გარანტია.

5.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 წლის განმავლობაში.

5.2 ამ მუხლის 5.1 პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ წუნის გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მოახდინოს წუნის გამოსწორება.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოების ხარისხის პერიოდული კონტროლი.

6.2 ინსპექტირებას განახორციელებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს -----ბრძანებით შექმნილი კომისია.

7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესრულებული სამუშაოს მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელის მოწერით, ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის დადებითი დასკვნისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ის საფუძველზე.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი;

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.3 -გამოყენებული იქნება წინასწარი გადახდის მექანიზმი - 40 %-ის ოდენობით, შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ. (ბანკის მიერ გაცემული). წარმოუდგენლობის შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება ეტაპობრივად 80 %-ს ოდენობით შესრულებული სამუშაოების (ფორმა#2) მიხედვით.

8.4 საბოლოო ანგარიშსწორება (დარჩენილი 20 %-დან)- 5%-ის გამოკლებით ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური სამსახურის დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

8.5 დარჩენილი 5%-ი მიმწოდებელს აუნაზრაურდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

8.6 თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ან ანგარიშსწორების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

;

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზის შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 0.3 % ოდენობით.

10.2 მომწოდებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს შემსყიდველმა დააკავოს აღნიშნული თანხა და პირდაპირ იქნეს მიმართული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია მოლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

11.2 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ანთავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

12.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

13. დავების გადაწყვეტა

13.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.

13.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის

15. ფორს-მაჟორი

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარო საჩივრების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და სხვა.

15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

16. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი