

**სოფ. ნუკრიანი ჭოტორში ახალ ეკლესიასთან მისასვლელ ს/გზაზე აბეტონის
საფარის მოწყობის სამუშაოების წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	პკ 0+00-დან პკ 0+16-მდე „გორაზე“ მოედნის მოწყობა (16X180)მ.				
1	საფარის გაფხვიერება ბუდლოხერით ჰსაფ-8 სმ-ზე და მოსწორება ადგილზე	მ³	23.00		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-30მმ. სისქით 8სმ.	მ³	23.00		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.17		
4	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „Б“, მარკა II, H=6 სმ	მ²	288.00		
5	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა თიხაშემცველი ქვიშა-ხრეშით, დატკეპნით	მ³	6.00		
	ჯამი				
	პკ 0+16-დან პკ 1+60-მდე				
1	სამკუთხა კიუვეტის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით ავტოთევითმცლელზე დატვირთვით	მ³	17.28		
2	გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ-ზე	ტ	29.38		
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ღორღით 0-20მმ. სისქით 5სმ.	მ³	5.60		
4	კიუვეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-200	მ³	8.48		
6	მიწის ვაკისის შეკეთება ადგილობრივი ღორღოვანი გრუნტით, დატკეპნით	მ³	175.00		
8	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-30მმ. სისქით 8სმ.	მ³	41.60		
9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.30		

10	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „B“, მარკა II, H=6 სმ	მ²	520.00		
11	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა თიხაშემცველი ქვიშა-ხრეშით, დატკეპნით	მ³	18.00		
	ჯამი				
	ეკლესიასთან მოედნის მოწყობა				
1	საფარის გაფხვიერება ბუდლოზერით ჰსაშ-8 სმ-ზე და მოსწორება ადგილზე	მ³	23.00		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-30მმ. სისქით 8სმ.	მ³	17.60		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.13		
4	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „B“, მარკა II, H=6 სმ	მ²	225.00		
	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა თიხაშემცველი ქვიშა-ხრეშით, დატკეპნით	მ³	5.30		
	ჯამი				
1	ასფალტბეტონის ტრანსპორტირება 35კმ-ზე	ტ	141.20		
	სულ ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დ.ღ.გ.	%	18.00		
	ჯამი				