q. zugdidi gorgasali squCisa da l Sesaxvevis gzis monakveTis gare ganaTebis mowyobis lokalur-resursuli xarjTaRricxva

##		samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba	sazomi erTeuli	raodenoba		Rirebuleba (lari)						
				normativiT erTeulze	saproeqto monacemebiT	xelfasi		masalebi		transporti		mTliani
						erTeuli	sul	erTeuli	sul	erTeuli	sul	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi ormoamomTxremi manqaniT	cali	_	40							
		ormoamomTxreli manqana	m-sT	0.314	12.56							
2		ormoebis Sevseba bet. b-15	m^3	_	8.8							
		_meqanizmebi	m-sT	1.8	15.84							
		betonis Rirebuleba transportirebiiT b-15	m^3	1.02	8.98							
3		liTonis ganaTebis boZebis damzadeba da mowyoba betonSi	cali	_	40							
		meqanizmebi	m-sT	0.903	36.12							
		liTonis mili d=139X4 mm	grZ/m	10	400.00							
		liTonis mili d=51X3 mm	grZ/m	2	80.00							

4		metalis boZebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT orjer	m^2	_	153.2							
		saRebavis Rirebuleba	kg	0.3	45.96							
5		saden-kabelebis mowyoba da montaJi	grZ/m	_	1322							
		meqanizmebi	m-sT	0.053	70.07							
		сип-sadenis 4X25 Rirebuleba	grZ/m	_	505							
		сип-sadenis 4X16 Rirebuleba	grZ/m	_	717							
		spilenZis el-sadenenis 2X2,5 Rirebuleba	grZ/m	_	100							
		CamWeri	cali	_	80							
		Sualeduri damWeri	cali	_	40							
		ankeruli damWeri	cali	_	10							
6		sanaTebisa (40c) da el-mowyobilobebis damontaJeba arsebul qvesadgurSi	cali	_	40							
		meqanizmebi	m-sT	0.62	24.8							
		el sanaTi 70 vt	cali	_	40							
		elkarada (0,8X1m)	cali	_	1							
		mricxveli 3 faza	cali	_	1							
		el-gamSvebi 80 amp.	cali	_	1							
		el-amomrTveli100amp. III faz.	cali	_	1							
		dabindebis deteqtori	cali	_	1							
		jami										

		satransporto xarjebi Sida gadazidvebze_ %										
		jami										
		zednadebi xarjebi %										
		jami										
		gegmiuri dagroveba %										
		jami										
		gauTvaliswinebeli xarjebi - 3 %										
		jami										
		dRg - 18%										
		mTlianad										

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.