

სოფელი ფერსათის უბნებში სხვადასხვა სახის სამუშაოების ჩატარების

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
	ონტოფოს გზა									
1	გზის სავალი ნაწილის მოსწორება გრეიდერით	მ ²	2100.00							
2	გზის სავალი ნაწილის მოსახრეშად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის შემოტანა კარიერიდან 15 კმ	მ ³	420.00							
3	შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გაშლა გრეიდერით h-20სმ	მ ³	420.00							
	ჯამი									
	კოვზირიძეების უბანი									
1	მიწის მოჭრა ხელით თხრილში კვეთით 0.5X0.5 მიწის იქვე დაყრით	მ ³	150.00							

2	მიწის მოჭრა თხრილში მილის ჩასადებას მიწის იქვე დაყრით ხელით	მ³	8.00							
3	მილის ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	0.80							
4	ლითონის მილის დ-500-ის გარე ზედაპირზე ცხელი ბიტუმით ორჯერადი შეღებვა	მ²	3.15							
5	ლითონის მილი დ-500 ჩადება თხრილში	გრძ.მ	10.00							
6	ლითონის მილი დ-500 ფასი	გრძ.მ	10.00							
7	ლითონის მილის თავზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დაყრა ხელით	მ³	4.00							
	ჯამი									
	შუბანი									
1	წისქვილიდან ჩასასვლელი გზის მოსწორება გრეიდერით	მ²	80.00							
2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის შემოტანა კარიერიდან წისქვილთან მისასვლელი გზის მოსახრეშად ხ-10სმ	მ³	80.00							

