

წყალთაშუა-ხანის გზა

ხარჯთაღრიცხვა მოცულობები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
3	მიწის გათხრა კიუვეტის მოსაწყობად ექსკავატორით V=0.15 მ³ 4000X0.4X0.5	მ³	800.00							
4	გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	1280.00							
	ლითონის მილის მონტაჟი დ=377 მმ 2ც-6მ, 1ც-10მ, 1ც-7მ									
6	გრუნტის დამუშავება ხელით ლითონის დ377მმ-იანი მილის მოსაწყობად 29X1X1	მ³	29.00							
7	ხრეშის ბალიშის მოწყობა 29X1X0.1	მ³	2.90							
8	ლითონის მილის მონტაჟი დ=377 მმ	მ	29.00							

9	ბეტონის ბალიშის და წყალშემკრების მოწყობა მილის თავებში მ-250. 4 ადგილზე 2.38*1*0.1+0.4*0.4*2	მ ³	2.23							
	ლითონის მილის მონტაჟი დ=530 მმ 4გ-7მ,2გ-7,5მ,1გ-10მ									
10	გრუნტის დამუშავება ხელით ლითონის დ530მმ-იანი მილის მოსაწყობად 53X1X1	მ ³	53.00							
11	ხრეშის ბალიშის მოწყობა 53X1X0.1	მ ³	5.30							
12	ლითონის მილის მონტაჟი დ=530 მმ	მ	53.00							
13	ბეტონის ბალიშის და წყალშემკრების მოწყობა მილის თავებში მ-250. 7 ადგილზე 2.53*1*0.1+0.4*0.4*2	მ ³	4.00							
14	პარაპეტების მოწყობა მილების თავზე 1.5*0.4*0.4 11 ადგილზე	მ ³	2.64							
	ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა და დაფარვა ცხაურით ალისმერეთში 8მ									
	გრუნტის დამუშავება ხელით სანიაღვრე არხის მოსაწყობად 8X1X1	მ ³	8.00							
6	ნიაღვარგამტარი არხის ძირის ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-10 სმ	მ ³	0.80							

7	ნიაღვარსადენი არხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 h-10 სმ 0.7*0.1*8	მ³	0.56							
8	ნიაღვარსადენი არხის კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 0.15*0.8*8	მ³	1.92							
9	რკ/ბეტონის არხის დაფარვა რკინის კონსტრუქციებით (5მ-2ც)	ტ	0.47							
	მიწების დაფარვა ხრეშით	მ³	16.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	დღგ	%	18.00							
	სულ ჯამი									

დირექტორი