დანართი №1

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი, ვარციხჰესის დასახლებაში საავტომობილო გზის
რეაბილიტაციის სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ფასი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1		**არსებული გზის საფარის (ქვიშა-ხრეშოვანი) გაფხვიერება გამაფხვიერებლით გასაშუალებული სისქით 20სმ**	100მ^3		**32.410**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		ა/გრეიდერი	მ/სთ									
		ბულდოზერი-გამფხვიერებელი	მ/სთ									
		სხვა მანქანები	ლარი									
		ჯამი I										
		ფასი IV. გზის სამოსი										
1		**გზის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ**	1000მ^2		**16.2050**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		ა/გრეიდერი	მ/სთ									
		ღორღი 0-40 მმ	მ^3	141.00	2,284.91							
		მანქანები ღორღის ტრანსპორტირებისათვის 5კმ-ზე	ტ									
		სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ									
		სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ									
2		**სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით გასაშუალებული სისქით 16სმ**	1000მ^2		**16.2050**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		დამპროფილებელი	მ/სთ									
		ა/კრანი	მ/სთ									
		სხვა მანქანები	ლარი									
		ბეტონი მ-327 (B-25)	კუბ.მ.	163.000	2641.415							
		არმატურა დ-6მმ ა-I (ბიჯით 15X15სმ)	მ		30866.000							
		სხვა ხარჯები	ლარი									
		მანქანები ბეტონის ტრანსპორტირებისათვი	ლარი									
		ქარგილი	მ^3									

3		**გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 20სმ სიგანით 1მ**	1000მ^2		**4.6300**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ^3	414.00	1,916.82							
		მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირებისათვის 5კმ-ზე	ტ									
		სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ									
		სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ									
		სხვა მანქანები	ლარი									
		სხვა ხარჯები	ლარი									
4		**ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 3მ) და გრძივი გაჭრა**	100მ		**30.8600**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ									
		ბეტონის გამჭრელი	მ/სთ									
		ბიტუმის ემულსია	ტ	0.060	1.852							
		ქვიშა შავი	მ^3	1.000	30.860							
		მანქანები ქვიშის ტრანსპორტირებისათვის 5კმ-ზე	ტ									
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.070	2.160							
		ჯამი IV										
		სულ თავების ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები %	**%**									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება %	**%**									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	**5%**									
		ჯამი										
		დღგ	**18%**									
		ჯამი										