

სამუშაოთა უწყისი

ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზებისა
და ეზოების რეაბილიტაცია
{26 მაისის ქუჩა კორპუსი №32 „ა“ და „ბ“}

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	I ძლიერ დაზიანებული მონაკვეთები (საგზაო სამოსის ტიპი I)			
1	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით ჩ _{საშ} =33სმ დატვირთვით 95% $1430მ2 \times 0.33მ \times 95\% = 448.3მ3$	მ ³	448.3	
2	იგივე ხელით 5% $471.9მ3 \times 5\% = 23.6მ3$	მ ³	23.6	
3	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელეებით ნაყარში 5კმ მანძილზე $471.9მ3 \times 1.85 = 755ტ$	ტ	755	
4	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით ჩ _{საშ} =25სმ (ბალასტი) $1430მ2 \times 0.25მ = 357.5მ3$	მ ³	357.5	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ ²	1430	
	II სათვალთვალო ჭები			
1	სათვალთვალო ჭების ამოწევა (დაწევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	1	
2	ბეტონი მ-300	მ ³	0.1	
	III განივი პროფილის აღდგენა			
1	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა I ტიპი „ბ“	მ ²	1430	