

## ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №

ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა  
გზებისა და ეზოების რეაბილიტაცია (ა. ასლანოვის  
ქუჩა მონაკვეთი „გ“)

| № | სამუშაოს ჩამონათვალი                                                                    | განზ.<br>ერთ. | რაოდ   | ჯამი |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|
| 1 | 2                                                                                       | 3             | 4      | 5    |
|   | <b>მონაკვეთი „გ“</b>                                                                    |               |        |      |
|   | <b>I ძლიერ დაზიანებული მონაკვეთები<br/>(საგზაო სამოსის ტიპი II)</b>                     |               |        |      |
| 1 | არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის<br>მოხსნა ექსკავატორით ჩსაშ=30სმ<br>დატვირთვით 95% | მ³            | 680.3  |      |
| 2 | იგივე ხელით 5%                                                                          | მ³            | 35.8   |      |
| 3 | ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით<br>ნაყარში 5კმ მანძილზე                                  | ტ             | 1145.8 |      |
| 4 | საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-<br>ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25სმ (ბალასტი)       | მ³            | 596.7  |      |
| 5 | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა<br>ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ                      | მ²            | 1960   |      |
| 6 | გვერდულების მოწყობა ფრაქციული<br>ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ                              | მ²            | 427    |      |
|   | <b>II სარწყავ-სანიაღვრე არხები</b>                                                      |               |        |      |
| 7 | დაზიანებული მიწების დემონტაჟი                                                           | გრძ.მ         | 8      |      |

|    |                                                                                                                            |             |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| 8  | რკინაბეტონის მიღების ჩაწოლა<br>Ø750მმ L=5მ                                                                                 | ც           | 2     |  |
| 9  | ტრანშეას შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით<br>(ბალასტი)                                                                       | მ³          | 0.75  |  |
|    | <b>III მიერთებები</b>                                                                                                      |             |       |  |
| 10 | არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის<br>მოხსნა ექსკავატორით ჩსაშ=33სმ<br>დატვირთვით 95%                                    | მ³          | 137.7 |  |
| 11 | იგივე ხელით 5%                                                                                                             | მ³          | 7.2   |  |
| 12 | ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით<br>ნაყარში 5კმ მანძილზე                                                                     | ტ           | 231.8 |  |
| 13 | საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-<br>ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25სმ (ბალასტი)                                          | მ³          | 109.7 |  |
| 14 | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა<br>ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ<br>მარჯვენა მარცხენა                                    | მ²          | 439   |  |
|    | <b>IV განივი პროფილის აღდგენა</b>                                                                                          |             |       |  |
| 15 | ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა<br>წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის<br>ცხლედი ნარევით სისქით 5სმ მარკა I<br>ტიპი „ბ“ | მ²          | 2399  |  |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                                                | <b>ლარი</b> |       |  |
|    | ზედნადები ხარჯები (%)                                                                                                      | ლარი        |       |  |
|    | ჯამი                                                                                                                       | ლარი        |       |  |
|    | გეგმიური დაგროვება (%)                                                                                                     | ლარი        |       |  |
|    | ჯამი                                                                                                                       | ლარი        |       |  |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)                                                                                              | ლარი        |       |  |
|    | ჯამი                                                                                                                       | ლარი        |       |  |
|    | დღგ (18%)                                                                                                                  | ლარი        |       |  |
|    | ჯამი                                                                                                                       | ლარი        |       |  |