

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1
გურბანოვის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ჯამი	შენიშ.
1	2	3	4	5	6
თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები					
თავი 2. მიწის ვაკისი					
1	სავალი ნაწილის გაწმენდა ნალექების შედეგად ჩამოტანილი ქვადორღისა და თიხნარში არეული საფუძვლისაგან ბუღდოზერით, დატვირთვა 0.25 მ ³ ექსკავატორით ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში (III კატ)	მ ³	130		
2	იგივე ხელით, მექანიზმებისთვის მიუწვდომელ ადგილებში, ნაყარში გატანით	მ ³	15		
3	პლანირება გრეიდერით	მ ²	740		
	სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			
თავი 3. საგზაო სამოსი (ტიპი IV)					
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	89.8		
2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 6 სმ	მ ²	618		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.37		

1	2	3	4	5	6
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	618		
5	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	10.4		
	სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			
	თავი 5. მიერთებები და ჩიხები				
1	თიხნარში არეული საფუძელის მოხსნა ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	25		
2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	10.92		
3	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 6 სმ	მ ²	91		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.05		
5	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	91		
	სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი			
	სულ	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები	%			
	სულ	ლარი			
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%			
	სულ	ლარი			

1	2	3	4	5	6
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები	%			
	სულ	ლარი			
	დღგ	%	18		
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			