

სამუშაოთა უწყისი

ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზებისა
და ეზოების რეაბილიტაცი
(ნარიმანოვის ქუჩის X ჩიხი მონაკვეთი „ბ“)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	I ძლიერ დაზიანებული მონაკვეთები (საგზაო სამოსის ტიპი I)			
1	არსებული ტალახნარევი სრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით $m_{საშ}=37$ სმ დატვირთვით 95% $375მ2 \times 0.37მ \times 95\% = 131.8მ3$	მ ³	131.8	
2	იგივე ხელით 5% $138.7მ3 \times 5\% = 6.9მ3$	მ ³	6.9	
3	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლევლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე $138.7მ3 \times 1.6 = 222ტ$	ტ	222	
4	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- სრეშოვანი ნარევით სისქით $m_{საშ}=25$ სმ (ბალასტი) $(295მ2 + 80მ2) \times 0.25მ = 93.7მ3$	მ ³	93.7	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ პკ0+00--პკ0+79 295მ2	მ ²	295	
6	გვერდულების მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით $m_{საშ}=10$ სმ პკ0+00--პკ0+79 40მ2 პკ0+00--პკ0+79 40მ2	მ ²	80	მარჯვენა მარცხენა
	II განივი პროფილის აღდგენა			
1	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერევიან/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა I ტიპი „ბ“ პკ0+00--პკ0+79 295მ2	მ ²	295	