

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2
სულხან-საბას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	ჯამი	შენიშ.
1	2	3	4	5	6
თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ფრაგმენტებად შემორჩენილი, გამოფიტული ა/ბ საფარის მოხსნა მექანიზმების გამოყენებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ ³	20		
	სულ თავი 1-ის მიხედვით	ლარი			
თავი 2. მიწის ვაკისი					
1	საგალი ნაწილის გაწმენდა ნალექების შედეგად ჩამოტანილი ქვადორღისა და თიხნარში არეული საფუძვლისაგან ბუღდოზერით, დატვირთვა 0.25 მ ³ ექსკავატორით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში (III კატ)	მ ³	670		
2	იგივე ხელით, მექანიზმებისთვის მიუწვდომელ ადგილებში, ნაყარში გატანით	მ ³	50		
3	პლანირება გრეიდერით	მ ²	4000		
	სულ თავი 2-ის მიხედვით	ლარი			

1	2	3	4	5	6
თავი 3. საგზაო სამოსი (ტიპი IV)					
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	480		
2	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 6 სმ	მ ²	3300		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.98		
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	3300		
5	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	56		
	სულ თავი 3-ის მიხედვით	ლარი			
თავი 5. მიერთებები და ჩიხები					
1	თიხნარში არეული საფუძელის მოხსნა ბუღდოხერით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ ³	35		
1	იგივე ხელით, მექანიზმებისთვის მიუწვდომელ ადგილებში, ნაყარში გატანით	მ ³	7		
2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	27.6		
3	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 6 სმ	მ ²	230		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.14		

1	2	3	4	5	6
5	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	230		
	სულ თავი 5-ის მიხედვით	ლარი			
	სულ	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები	%			
	სულ	ლარი			
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%			
	სულ	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები	%			
	სულ	ლარი			
	დღგ	%	18		
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			