

გალის ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
	<u>1. საგზაო სამოსის მოწყობა</u>				
1	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით 0.65მ3, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და შემოტანა ობიექტზე პკ3+00 ყრილის მოსაწყობად	მ3	180,0		
2	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცლის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ3, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	336		
3	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	1340,0		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,768		
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	1280		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,372		
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „Б“, მარკა II	მ2	1280		
8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	73,60		
	<u>2. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა</u>				
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	60		
2	ეზოებში შესასვლელებზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	3		
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების გაწმენდა, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	37,3		
	<u>3. გაბიონის კედელი</u>				
1	ტერიტორიის მომზადება გაბიონის რენო მატრასების მოსაწყობად:				
	გრუნტის დამუშავება ბუღდლოხერით, გრუნტის გადაადგილებით მდინარის მხარეს	მ3	200		
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები გაბიონის რენო მატრასების ქვეშ	მ3	21		

3	გაბიონის რენო მატრასის მოწყობა ზომ. 6.0X3.0X0.5(h)მ	ც	6		
4	გაბიონის ყუთები ზომ. 1.0X1.0X2.0მ. („მაკაფერი“), მავთული Φ2.7მმ	ც	27,0		
5	გაბიონების სამონტაჟო მავთული Φ2.2მ 0,024+0,05	ტ	0,074		
6	გაბიონების ქვების დატვირთვა ა/თვითმცლელეზზე და შემოტანა ობიექტზე 54+54	მ3	108		
7	შემოტანილი ქვების ჩაწეობა ხელით	მ3	108		
8	გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	40,0		
9	მდინარის ბალასტის დამუშავება ბუღდოზერით მისი გადაადგილებით მშენებარე გაბიონის კედლების მხარეს 50მ-ზე და შეგროვება	მ3	130		
10	დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება გაბიონის კედლის უკანა მხარეს სიცარიელების ამოსავსებად ექსკავატორით V-0.65მ3 და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით	მ3	130		
	სულ				
	ზედნადები ხარჯები				
	სულ				
	გეგმიური დაგროვება				
	სულ				

