

რუსთაველის ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	არსებული წვიმმომღები ჭების აწევა საპროექტომდე ბეტონით B20; F100; W4	მ3	0,30		
	<u>საგზაო სამოსის მოწყობა</u>				
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ამოჭრა პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	22,4		
3	ორმოების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,12		
4	ორმოების შევსება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „ნ“, მარკა II	მ2	224		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,67		
	<u>საფარის მოწყობა</u>				
6	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ, ტიპი „ნ“, მარკა II	მ2	1120		
	სულ				
	ზედნადები ხარჯები				
	სულ				
	გეგმიური დაგროვება				
	სულ				

