

ჭავჭავაძის ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
	Works	Dimen	Amount	Price per unit	Total price
	<u>1. საგზაო სამოსის მოწყობა</u>				
1	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცლის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ3, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	540,0		
2	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	540,0		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,324		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	540		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,162		
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „B“, მარკა II	მ2	540		
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-სრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	31,05		
	<u>2. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა</u>				
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	27		
2	ეზოებში შესასვლელებზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	1,35		
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების გაწმენდა, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	13,5		
	სულ				
	ზედნადები ხარჯები				
	სულ				
	გეგმიური დაგროვება				
	სულ				

