

ქპორჯომში გამსახურდიას ქ.№14 დაზიანებული ქვის წყობის კედლის რეაბილიტაცია

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა

№№	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთ	განზერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,1		დაზიანებული ქვის წყობის კედლის დაშლა და გატანა	კბმ		17,39					
1,2		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა	კბმ		26,88					
2		ფუნდამენტისა და კედლის ყალიბის მოწყობა (2,0+0,8)*2*28,0	კვმ		156,8					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25	მ³	1,02	36,08					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ16 AIII	გ/მ	1,03	0					
		არმატურა Φ12 AIII	გ/მ	1,03	576,8					
		არმატურა Φ10 AI	გ/მ	1,03	576,8					
		არმატურა Φ8 AI	გ/მ	1,03	1153,6					
		არმატურა Φ6 AI	გ/მ	1,03	346,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1,1-7-9	სულ არმატურა	ტნ		1,40					
4		გრუნტის უკუჩაყრა ფუნდამენტის ქვაბულზე (0,5*0,2)*28,0	მ³	1,3	3,64					
5		სადრენჟეჟე მიღების პლ.დ-100 მოწყობა 7ც*0,8	გ/მ	1,05	5,88					
6		ზედმეტი გრუნტის გატანა 1,2*0,6*28,0	კბმ	1,3	26,208					
		სულ დანახარჯები								
		ტრანსპორტის ხარჯი								
								სულ		
		ზედნადებიუ ხარჯები								
								სულ		
		გეგმიური დაგროვება								
								სულ		
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%					
								სულ		
		ღღბ			18%					
		ს უ ლ ხარჯთაღრიცხვით								

პრეტენდენტი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----