

ქპორჯომში გურამიშვილის ქ.№18 საავტომობილო ტრასის საყრდენი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ვ ხ ვ ა

##	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთ.	ნორმა განზ. ერთ.	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		ახალი რკინა ბეტონის კედელი H=6,0 L=40,0გ/მ								
1,1		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა 1,0*1,0*40,0გ/მ	კბმ		40					
1,2		ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება ხელით	კაც/დღე	1X3	3					
2		ფუნდამენტისა და კედლის ყალიბის მოწყობა (3,0+1,0+0,4+0,6+1,2+1,5+0,4+0,6+2,5+0,4+2,5+1,6+1,0+0,4)*40,0გ/მ	კვმ		684					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25 134,0კბმ	მ³	1,02	136,68					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ16 AIII	გ/მ	1,03	0					
		არმატურა Φ12 AIII	გ/მ	1,03	5351,88					
		არმატურა Φ10 AI	გ/მ	1,03	1248,36					
		არმატურა Φ8 AI	გ/მ	1,03	4721,52					
		არმატურა Φ6 AI	გ/მ	1,03	713,79					
		სულ არმატურა	ტნ		7,55					
4		სადრენეჟე პლ.დ-100 მიღების მოწყობა 8*2*0,6	გ/მ	1,05	10,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ფუნდამენტის ქვაბულში და კედლის ტერასის არმირებულ ფილაზე გრუნტის (არსებული) უკუჩაყრა $(1,60 \cdot 1,0 + 0,6 \cdot 2,5) \cdot 40,0$	კბმ	1,3	161,2					
		ს უ ლ დანახარჯები								
		ტრანსპორტის ხარჯი (მასალის ღირებულებიდან)								
									სულ	
		ზედნადები ხარჯები								
									სულ	
		გეგმიური დაგროვება								
									სულ	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%					
		დღგ 18%			18%					
		სულ ხარჯთაღრიცხვით							სულ	

პრეტენდენტი
