

ქ.ბორჯომში გურამიშვილის ქ.№ 11 ა საავტომობილო ტრასის საყრდენი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ვ ხ ვ ა

##	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ. ერთ	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		ახალი რკინა ბეტონის კედელი $H=3,0 \quad L=9,0+4,5=13,5\text{მ}$								
1,1		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა $1,4*1,0*13,5$	კბმ		18,9					
2		ფუნდამენტისა და კედლის ყალიბის მოწყობა $(3,0+1,0)*2*13,5$	კვმ		108					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25	მ ³	1,02	35,25					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა $\Phi 12 \text{ AIII}$	გ/მ	1,03	483,28					
		არმატურა $\Phi 10 \text{ AI}$	გ/მ	1,03	284,28					
		არმატურა $\Phi 8 \text{ AI}$	გ/მ	1,03	457,53					
		სულ არმატურა	ტნ		0,79					
4		ფუნდამენტის ქვაბულში გრუნტის უკუჩაყრა $0,6*0,2*13,5$	კბმ	1,3	2,11					
5		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა გატანა $1,4*0,8*13,5$	კბმ	1,3	19,66					
II		არმირებული რკ.ბეტონის ჩიხოლი $H=2,80 \quad L=7,50\text{მ}$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,1		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა ხელით 0,9*0,8*7,5	კბმ		5,4					
2		ფუნდამენტისა და კედლის აპალობკის მოწყობა (2,8+0,8)*7,5	კვმ		27					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25	მ³	1,02	12,16					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ12 AIII	გ/მ	1,03	180,77					
		არმატურა Φ10 AI	გ/მ	1,03	180,77					
		არმატურა Φ8 AI	გ/მ	1,03	446,81					
		სულ არმატურა	ტნ		0,45					
5		ფუნდამენტის ქვაბულში გრუნტის უკუჩაყრა	კბმ	1,3	0,98					
6		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა გატანა	კბმ	1,3	5,27					
		ს უ ლ დანახარჯები								
		ტრანსპორტის ხარჯი (მასალის ღირებულებიდან)								
									სულ	
		ზედნადები ხარჯები								
									სულ	
		გეგმიური დაგროვება								
									სულ	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									სულ	
		დღ 18%			18%					
		სულ ხარჯთაღრიცხვით							სულ	

პრეტენტი
