

ქპორჯომში ნიკოლაძის ქ.№34 სანიაღვრე არხის ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ვ ხ ვ ა

##	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთ.	ნორმა განზ. ერთ.	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		H=1,4 L=9,0გ/მ								
1,1		დაზიანებული ბუტობეტონის კედლის დემონტაჟი და გატანა 1,4*9,0*0,3	კმ		3,78					
1,2		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა	კმ		7,560					
1,3		ზედმეტი გრუნტის გატანა	კმ	1,3	7,020					
2		ფუნდამენტისა და კედლის ყალიბის მოწყობა (1,4+0,7)*2*9,0	კვმ		37,80					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25	მ ³	1,02	10,65					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ12 AIII	გ/მ	1,03	152,96					
		არმატურა Φ10 AI	გ/მ	1,03	152,96					
		არმატურა Φ8 AI	გ/მ	1,03	435,69					
	1,1-15-16-17	სულ არმატურა	ტნ		0,40					
5		გრუნტის უკუმიყრა 0,6*0,2*9,0	კმ	1,3	1,40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II		H=1,0 L=30,0გ/მ (სანიაღვრის ბეტონის კედლის გამორეცხვის რეაბილიტაცია)								
1,1		რკ.ბეტონის სამუშაოების წარმოების მიზნით დელის წყლის გადაგდება, სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება დელის მიერ მოტანილი ნარჩენებისაგან და გატანა	გ/მ		30					
		<i>სანიაღვრე არხის ბეტონის კედლის გამორეცხილი ძირის გამაგრება არმირებული რკ.ბეტონით</i>								
1,2		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა 0,4*0,3*30,0	კმმ		3,60					
1,3		ზედმეტი გრუნტის გატანა 0,4*0,3*30,0	კმმ	1,3	4,68					
2		ფუნდამენტისა და კედლის უაღიბის მოწყობა (1,3*30,0)	კვმ		39					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25	მ ³	1,02	14,38					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ12 AIII	გ/მ	1,03	525,3					
		არმატურა Φ10 AI	გ/მ	1,03	0					
		არმატურა Φ8 AI	გ/მ	1,03	309					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1,1-15-16-17	სულ არმატურა	ტნ		0,59					
		ს უ ლ დანახარჯები								
		ტრანსპორტის ხარჯი (მასალის ღირებულებიდან)								
									სულ	
		ზედნადები ხარჯები								
									სულ	
		გეგმიური დაგროვება								
									სულ	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%					
									სულ	
		დღგ 18%			18%					
		სულ ხარჯთაღრიცხვით							სულ	

პრეტენდენტი
