

ქ.ბორჯომში ჭავჭავაძის ქ №16 კორპუსის უკან რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ვ ხ ვ ა

##	დასაბუთება	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთ.	ნორმა განზ. ერთ.	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
						ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		H=2,8 L=20,0გ/მ								
1,1		ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა 0,7*0,8*20,0გ/მ	მ³		11,2					
2		ფუნდამენტისა და კედლის ყალიბის მოწყობა (2,8+0,8)*20,0	კვმ		72					
3		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის მოწყობა ბეტონით B-25 (0,3*2,8+0,7*0,8)*20,0გ/მ	მ³	1,02	28,56					
		რკ/ბეტონის ფუნდამენტისა და კედლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ16 AIII	გ/მ	1,03	370,8					
		არმატურა Φ12 AIII	გ/მ	1,03	144,2					
		არმატურა Φ10 AI	გ/მ	1,03	370,8					
		არმატურაΦ8 AI	გ/მ	1,03	957,9					
	1,1-7-9	სულ არმატურა	ტნ		1,32					
5		სადრენჟეჟე პლ. დ-100 მილების მოწყობა 10ც*0,7	გ/მ	1,05	7,35					
6		ზედმეტი გრუნტის გატანა 0,7*0,8*20,0	კბმ	1,3	14,56					
		რკ.ბეტონის კედლის პარაპეტის რეაბილიტაცია L=6,0გ/მ h=0,80								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,1		პარაპეტის რკ.ბეტონის ჩიხოლის ყალიბის მოწყობა 6,0*0,8	კგმ		4,8					
1,2		რკ.ბეტონის ჩიხოლის მოწყობა ბეტონით ბ.25 6,0*(0,8*0,15+0,35*0,3)	კგმ	1,02	1,38					
		რკ.ბეტონის ჩიხოლის არმირების მოწყობა								
		არმატურა Φ12 AI ბ.200	გ/მ	1,03	71,07					
		არმატურა Φ8 AI	გ/მ	1,03	71,07					
	1,1-7-9	სულ არმატურა	ტნ		0,091					
		ს უ ლ დანახარჯები								
		ტრანსპორტის ხარჯი (მასალის ღირებულებიდან)								
									სულ	
		ზედნადები ხარჯები								
									სულ	
		გეგმიური დაგროვება								
									სულ	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%					
									სულ	
		დღგ 18%			18%					
		სულ ხარჯთაღრიცხვით							სულ	

პრეტენდენტი