

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის
ურელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიაზე
შქერნალის უბანში, სოფელ ბაკოს და სოფელ
ოქრუაშვილებში მოსაცდელების მშენებლობის
სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

2014 წელი
დაბა ხულო

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)

შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალური მეწარმეთათვის :

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ პრეტენდენტის ქონებაზე არ არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა და პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან,

საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

ბ) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის მოწმობის ასლი.

2.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

2.2.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა

შესყიდვის ობიექტის ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიაზე შქერნალის უბანში, სოფელ ბაკოს და სოფელ ოქრუაშვილებში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა

2.2.2 სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

2.2.2.1 ხულოს მუნიციპალიტეტის გოდერძის ურელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიაზე შქერნალის უბანში მოსაცდელის მშენებლობაზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

№	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გრუნტის მოჭრა მოსწორება - 0.35 ნიშნულზე ხელით	100 მ³	0,02
2	გრუნტის და დამუშავება ხელით საძირკველში	100 მ³	0,02304
3	ბეტონის მომზადება საძირკველის ვეშ ბეტონი - 7.5	100მ³	0,00384
	მანქანები	მან/სთ	0,11
	ბეტონი -7.5	მ³	0,39
	სხვა მასლები	ლარი	0,24
4	ბეტონის ლენტური საძირკველი ზეძირკველის და საფეხურების მოწყობა ბეტონი -15 0.00 ნიშნულამდე 3.264+0.15	100მ³	0,03414
	მანქანები	მან/სთ	1,26
	ბეტონი -15	მ³	3,48
	ყალიბის ფარი	მ²	5,50
	დახერხილი ხე	მ³	0,059
	სხვა მასლები	ლარი	1,0
5	ბალასტის საფარის მოწყობა სისქე 20სმ 3.3X2.1X0.20	100მ³	0,01386
	ავტოგრეიდერი 108ც/მ	მან/სთ	0,017
	ბულდოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,036
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,105
	ბალასტი	მ³	1,746
6	ქვიშის საფარის მოწყობა სისქე 9სმ 3.3X2.1X0.09	100მ³	0,00624
	ავტოგრეიდერი 108ც/მ	მან/სთ	0,008
	ბულდოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,016
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,047
	ქვიშა 9სმ	მ³	0,786
7	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის ფილების დაგება სისქე 6სმ	100მ²	0,0693
	მანქანები	მან/სთ	1,5
	სატკეპნი 5ტ მისადაგებით	მან/სთ.	0,3
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ.	0,038
	ქვაფენილი ბეტონის დეკორატიული	მ²	6,9
	ბეტონი პერიმეტრზე 10.8X0.06X0.05 მ	მ³	0,032
8	კედლების ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 20სმ 0.93+3.25	მ³	4,20
	მანქანები	მან/სთ	2,9
	ცემენტის ხსნარი	მ²	0,5
	ბლოკები 20სმ	ც	266,7
	სხვა მასალები	ლარი	0,7
9	რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი -18,5	100მ³	0,00464
	მანქანები	მან/სთ	0,49
	ბეტონი -18,5	მ³	0,47

	არმატურა Φ12AIII	ტონა	0,043
	არმატურა Φ6AI	ტონა	0,018
	ყალიბის ფარი	მ²	0,65
	დახერხილი ხე	მ³	0,0067
	ელექტროდი	ტონა	0,0012
	სხვა მასალები	ლარი	0,343
10	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა პროფილებზე 20X20მმ 0.9X0.4მ	ტნ	0,010
	მანქანები	მან/სთ	0,20
	პროფილები 20X20X2მმ 4.6X1.05	გ/მ	4,83
	მისაერთებელი კონსტრუქციები	ტნ	0,002
	ელექტროდი	შეკვრ	0,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,0
11	ლითონის ჭიშკრის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,008
	მანქანები	ლარი	0,0002
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	0,2
	ოლიფა	კბ	0,2
	სხვა მასალები	ლარი	0,002
12	ბათქაშის მოწყობა შიგა და გარე კედლებზე 2სმ სისქით	100 მ²	0,56
	მანქანები	მან/სთ	1,5
	კირ-ცემენტის ღუღაბი	მ³	1,2
	სხვა მასალა	მან	1,5
13	შიგა და გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობების ჩათვლით	100 მ².	0,56
	მანქანები	მან/სთ	0,6720
	საღებავი წყალუმუდსიის	კბ	35,3
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კბ	51,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,9
14	სახურავის სანიენივე სისტემის მოწყობა	კუბ.მ.	0,335
	მანქანები	მან/სთ	0,704
	ხის მასალა	კუბ.მ.	0,335
	რუბეროიდი	მ²	1,132
	მაგთული კატანკა	კბ	1,467
	სამშენიბლო ღურსმანი	კბ	2,513
	სხვა მასალები	ლარი	1,005
15	სახურავის ბურულის მოწყობა თუნუქის ფურცლებით სისქე 0.55მმ	100 კვ.მ.	0,1174
	მანქანები 3,5	მან/სთ	0,4
	თუნუქის ფურცლები სისქე 0.55მმ	მ²	15,8
	დახერხილი ხის მასალა (მოლარტყვისათვის)	მ³	0,180
	მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ.	ტონა	0,002
	ანკერი (პაკოვკი)	კბ	1,8
	ქანჩი (შურუპი)	კბ	1,2
	სხვა მასალები	ლარი	1,0
16	ხის სკამის მოწყობა	მ²	3,23
	მანქანები	მან/სთ	0,775
	ხის მასალა	მ²	3,230

	ლითონის საყრდენები	ც	6,0
	ქანი (შურუპი)	კბ	2,0
	სხვა მასალა	მან	0,3
17	ხის სკამების გალაქვა	100მ ²	0,04
	მანქანები	მან/სთ	0,003
	ლაქი მისად	მ ²	0,9
	ფითხი	კბ	1,1
	ოლოფა	კბ	0,4
	სხვა მასალა	მან	0,016

2.2.2.2 ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების მოსაცდელის მშენებლობაზე
შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

#	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გრუნტის მოჭრა მოსწორება - 0.35 ნიშნულზე ხელით	100 მ ³	0,02
2	გრუნტის და დამუშავება ხელით საძირკველში	100 მ ³	0,02304
3	ბეტონის მომზადება საძირკვლის ქვეშ ბეტონი B-7.5	100მ ³	0,00384
	მანქანები	მან/სთ	0,11
	ბეტონი B-7.5	მ ³	0,39
	სხვა მასალები	ლარი	0,24
4	ბეტონის ლენტური საძირკველი ზეძირკველის და საფეხურების მოწყობა ბეტონი B-15 0.00 ნიშნულამდე 3.264+0.15	100მ ³	0,03414
	მანქანები	მან/სთ	1,26
	ბეტონი B-15	მ ³	3,48
	ყალბის ფარი	მ ²	5,50
	დახერხილი ხე	მ ³	0,059
	სხვა მასალები	ლარი	1,0
5	ბალასტის საფარის მოწყობა სისქე 20სმ 3.3X2.1X0.20	100მ ³	0,01386
	ავტოგრეიდერი 108ც/ძ	მან/სთ	0,017
	ბუღლოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,036
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,105
	ბალასტი	მ ³	1,746
6	ქვიშის საფარის მოწყობა სისქე 9სმ 3.3X2.1X0.09	100მ ³	0,00624
	ავტოგრეიდერი 108ც/ძ	მან/სთ	0,008
	ბუღლოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,016
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,047
	ქვიშა 9სმ	მ ³	0,786
7	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის ფილების დაგება სისქე 6სმ	100მ ²	0,0693
	მანქანები	მან/სთ	1,5
	სატკეპნი 5ტ მისაღებებით	მან/სთ.	0,3
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ.	0,038
	ქვაფენილი ბეტონის დეკორატიული	მ ²	6,9
	ბეტონი პერიმეტრზე 10.8X0.06X0.05 მ	მ ³	0,032
8	კედლების ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 20სმ 0.93+3.25	მ ³	4,20
	მანქანები	მან/სთ	2,9
	ცემენტის ხსნარი	მ ²	0,5
	ბლოკები 20სმ	ც	266,7

	სხვა მასალები	ლარი	0,7
9	რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-18,5	100მ ³	0,00464
	მანქანები	მან/სთ	0,49
	ბეტონი B-18,5	მ ³	0,47
	არმატურა Φ12AIII	ტონა	0,043
	არმატურა Φ6AI	ტონა	0,018
	ყალიბის ფარი	მ ²	0,65
	დახერხილი ხე	მ ³	0,0067
	ელექტროდი	ტონა	0,0012
	სხვა მასალები	ლარი	0,343
10	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა პროფილებზე 20X20მმ 0.9X0.4მ	ტნ	0,010
	მანქანები	მან/სთ	0,20
	პროფილები 20X20X2მმ 4.6X1.05	გ/მ	4,83
	მისაერთებელი კონსტრუქციები	ტნ	0,002
	ელექტროდი	შეკვრ	0,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,0
11	ლითონის ჭიშკრის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ ²	0,008
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,5
	მანქანები	ლარი	0,0002
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	0,2
	ოლიფა	კბ	0,2
	სხვა მასალები	ლარი	0,002
12	ბათქაშის მოწყობა შიგა და გარე კედლებზე 2სმ სისქით	100 მ ²	0,56
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	56,6
	მანქანები	მან/სთ	1,5
	კირ-ცემენტის დუღაბი	მ ³	1,2
	სხვა მასალა	მან	1,5
13	შიგა და გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობის ჩათვლით	100 მ ² .	0,56
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47,9
	მანქანები	მან/სთ	0,6720
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	35,3
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კბ	51,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,9
14	სახურავის სანივნივე სისტემის მოწყობა	კუბ.მ.	0,335
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,973
	მანქანები	მან/სთ	0,704
	ხის მასალა	კუბ.მ.	0,335
	რუბეროიდი	მ ²	1,132
	მავთული კატანკა	კბ	1,467
	სამშენიბლო ლურსმანი	კბ	2,513
	სხვა მასალები	ლარი	1,005
15	სახურავის ბურულის მოწყობა თუნუქის ფურცლებით სისქე 0.55მმ	100 კვ.მ.	0,1174
	შრომითი დანახარჯი 43,9	კაც/სთ	5,2
	მანქანები 3,5	მან/სთ	0,4

	თუნუქის ფურცლები სისქე 0.55მმ	მ ²	15,8
	დახერხილი ხის მასალა (მოლარტყვისათვის)	მ ³	0,180
	მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ.	ტონა	0,002
	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	1,8
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	1,2
	სხვა მასალები	ლარი	1,0
16	ხის სკამის მოწყობა	მ ²	3,23
	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	15,859
	მანქანები	მან/სთ	0,775
	ხის მასალა	მ ²	3,230
	ლითონის საყრდენები	ც	6,0
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	2,0
	სხვა მასალა	მან	0,3
17	ხის სკამების გალაქვა	100მ ²	0,04
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,5
	მანქანები	მან/სთ	0,003
	ლაქი მისად	მ ²	0,9
	ფითხი	კგ	1,1
	ოლოფა	კგ	0,4
	სხვა მასალა	მან	0,016

2.2.2.3 ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკოს მოსაცდელის მშენებლობაზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

#	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გრუნტის მოჭრა მოსწორება - 0.35 ნიშნულზე ხელით	100 მ ³	0,02
2	გრუნტის და დამუშავება ხელით საძირკველში	100 მ ³	0,02304
3	ბეტონის მომზადება საძირკველის ვემ ბეტონი B-7.5	100მ ³	0,00384
	მანქანები	მან/სთ	0,11
	ბეტონი B-7.5	მ ³	0,39
	სხვა მასალები	ლარი	0,24
4	ბეტონის ლენტური საძირკველი ზეძირკველის და საფეხურების მოწყობა ბეტონი B-15 0.00 ნიშნულამდე 3.264+0.15	100მ ³	0,03414
	მანქანები	მან/სთ	1,26
	ბეტონი B-15	მ ³	3,48
	ყალიბის ფარი	მ ²	5,50
	დახერხილი ხე	მ ³	0,059
	სხვა მასალები	ლარი	1,0
5	ბალასტის საფარის მოწყობა სისქე 20სმ 3.3X2.1X0.20	100მ ³	0,01386
	ავტოგრეიდერი 108ც/ძ	მან/სთ	0,017
	ბუльдოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,036
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,105
	ბალასტი	მ ³	1,746
6	ქვიშის საფარის მოწყობა სისქე 9სმ 3.3X2.1X0.09	100მ ³	0,00624
	ავტოგრეიდერი 108ც/ძ	მან/სთ	0,008

	ბუღდლოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,016
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,047
	ქვიშა 9სმ	მ³	0,786
7	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის ფილების დაგება სისქე 6სმ	100მ²	0,0693
	მანქანები 12.9X1.15	მან/სთ	1,5
	სატკეპნი 5ტ მისადაგებით	მან/სთ.	0,3
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ.	0,038
	ქვაფენილი ბეტონის დეკორატიული	მ²	6,9
	ბეტონი პერიმეტრზე 10.8X0.06X0.05 მ	მ³	0,032
8	კედლების ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 20სმ 0.93+3.25	მ³	4,20
	მანქანები	მან/სთ	2,9
	ცემენტის ხსნარი	მ²	0,5
	ბლოკები 20სმ	ც	266,7
	სხვა მასალები	ლარი	0,7
9	რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-18,5	100მ³	0,00464
	ბეტონი B-18,5	მ³	0,47
	არმატურა Φ12AIII	ტონა	0,043
	არმატურა Φ6AI	ტონა	0,018
	ყალიბის ფარი	მ²	0,65
	დახერხილი ხე	მ³	0,0067
	ელექტროდი	ტონა	0,0012
	სხვა მასალები	ლარი	0,343
10	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა პროფილებზე 20X20მმ 0.9X0.4მ	ტნ	0,010
	მანქანები	მან/სთ	0,20
	პროფილები 20X20X2მმ 4.6X1.05	გ/მ	4,83
	მისაერთებელი კონსტრუქციები	ტნ	0,002
	ელექტროდი	შეკვრ	0,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,0
11	ლითონის ჭიშკრის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,008
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,5
	მანქანები	ლარი	0,0002
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	0,2
	ოლიფა	კბ	0,2
	სხვა მასალები	ლარი	0,002
12	ბათქაშის მოწყობა შიგა და გარე კედლებზე 2სმ სისქით	100 მ²	0,56
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	56,6
	მანქანები	მან/სთ	1,5
	კირ-ცემენტის დუღაბი	მ³	1,2
	სხვა მასალა	მან	1,5
13	შიგა და გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდლების ჩათვლით	100 მ².	0,56
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47,9
	მანქანები	მან/სთ	0,6720
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	35,3
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კბ	51,5
	სხვა მასალები	ლარი	0,9

14	სახურავის სანივნივე სისტემის მოწყობა	კუბ.მ.	0,335
	მანქანები	მან/სთ	0,704
	ხის მასალა	კუბ.მ.	0,335
	რუბეროიდი	მ ²	1,132
	მავთული კატანკა	კგ	1,467
	სამშენებლო ლურსმანი	კგ	2,513
	სხვა მასალები	ლარი	1,005
15	სახურავის ბურულის მოწყობა თუნუქის ფურცლებით სისქე 0.55მმ	100 კვ.მ.	0,1174
	მანქანები 3,5	მან/სთ	0,4
	თუნუქის ფურცლები სისქე 0.55მმ	მ ²	15,8
	დახერხილი ხის მასალა (მოლარტყვისათვის)	მ ³	0,180
	მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ.	ტონა	0,002
	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	1,8
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	1,2
	სხვა მასალები	ლარი	1,0
16	ხის სკამის მოწყობა	მ ²	3,23
	მანქანები	მან/სთ	0,775
	ხის მასალა	მ ²	3,230
	ლითონის საყრდენები	ც	6,0
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	2,0
	სხვა მასალა	მან	0,3
17	ხის სკამების გალაქვა	100მ ²	0,04
	მანქანები	მან/სთ	0,003
	ლაქი მისად	მ ²	0,9
	ფითხი	კგ	1,1
	ოღოფა	კგ	0,4
	სხვა მასალა	მან	0,016

2.2.2.4 დამატებითი ნახაზები და სპეციფიკაციები ატვირთულია სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციის დამატების სახით.

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო

2.2.4.1 პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და

ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ხდება დამკვეთთან და პროექტის ავტორებთან შეთანხმებით.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2.6 ფასების ცხრილი:

2.2.6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი.

2.2.6.3 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

2.2.6.4 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ამ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.

2.2.7 ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექს-პერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები

2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

2.3.1.1 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

2.3.1.2 დასაშვებია წინასწარი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 50%-ის ოდენობით მყარი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ვადა 60 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა დასრულების ვადას.

2.3.1.3 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან, განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადახდო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები

2.3.2.1 ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა.

2.3.2.2 სამუშაოების დასრულება დეკლარირებულად ჩაითვლება შემსრულებლის მიერ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში მის მიერ საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის წარდგენის დღიდან, რის თაობაზეც სათანადო განცხადება წარედგინება გამგეობას. სამუშაოთა დასრულება დასტურდება აგრეთვე ტექნიკური დამკველის მიერ წარმოდგენილი მოხსენებითი ბარათით. მიღება-ჩაბარება განხორციელდება და სათანადო აქტის გაფორმდება ბიუროს დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ.

2.3.2.3 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად (ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი)

2.3.3 . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

2.3.3.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ /დამკვეთის მხრიდან ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისია/ ტექნიკური დამკველისა და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-დან წარმოდგენილი –შესრულებული სამუშაოების, მოცულობებისა და ხარისხის სატენდერო დოკუმენტაციასა და სახელშეკრულებო პირობებთან შესაბამისობაზე- დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

2.3.3.2 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად (ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი)

2.3.3.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზედაც წინასწარ უნდა იყოს გაფორმებული სათანადო შეთანხმება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის.

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად, შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,3 % პროცენტის ოდენობით;

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით;

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;

შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან.

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6 სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 60 (სამოცი) კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ბანკი კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ელექტრონული მისამართი

ბ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა „დანართი 1“-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად; პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა. სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; სრულად უნდა იყოს მოცემული ტენდერით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.

მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას

გ) სამუშაოების განხორციელების ვადები გეგმა-გრაფიკის სახით;

დ) ინფორმაცია სამუშაოების და გამოყენებული მასალებისა და კონსტრუქციების საგარანტიო ვადის და პირობების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტაბუსერისძის ქ.№1, 1 სართული ოთახი №13. საკონტაქტო პირი ხულოს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ელდარ ბოლქვაძე
მობ: 598090922