

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოში
საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია-მოწყობის
სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

2014 წელი
დაბა ხულო

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალური მეწარმეთათვის :

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ პრეტენდენტის ქონებაზე არ არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა და პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ.

ბ) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის მოწმობის ასლი.

2.1.3 გამოცდილება.

პრეტენდენტს 2012, 2013 წლების განმავლობაში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 40000 ლარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, დადასტურებულ უნდა იქნას ისეთი დოკუმენტაციით როგორიცაა – ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი

2.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

2.2.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა

2.2.1.1 სამუშაოები სრულდება ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოში და

ითვალისწინებს დაბის ტერიტორიაზე სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ ადგილზე საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია- მოწყობას.

2.2.2 სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოში საყრდენი კედლების რეაბილიტაციაზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

№	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
	კედელი 1. აბუსერიძის ქუჩა ნოდარ აბულაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედელი		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში ბეტონი მ-300	100 მ ³	0.062
2	ბეტონის ლენტური საძირკველისა და ზეძირკველის მოწყობა	100მ ³	0.062
	მანქანები	მან/სთ	2.3
	ბეტონი 300	მ ³	6.3
	ყალბის ფარი	მ ²	10.0
	დახერხილი ხე	მ ³	0.1
	სხვა მასლები	ლარი	1.7
3	რ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ ³	0.00224
	მანქანები	მან/სთ	0.468
	ბეტონი 300	მ ³	0.228
	არმატურა Φ-10A-III	ტ	0.0278
	არმატურა Φ-6A-I	ტ	0.01166
	ყალბის ფარი	მ ²	0.367
	დახერხილი ხე	მ ³	0.008
	სხვა მასლები	ლარი	0.09 2
4	რ/ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ ³	0.0202
	მანქანები	მან/სთ	2.222
	ბეტონი 300	მ ³	2.050
	არმატურა Φ-10A-III	ტ	0.1266
	ყალბის ფარი	მ ²	3.717
	დახერხილი ხე	მ ³	0.033
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.004
	სხვა მასლები	ლარი	0.9 29
	კედელი 2. სტალინის ქუჩა გივი სურმანიძის და ნოდარ პაიჭაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედელი		
5	არსებული ყორე ქვის ღობის დემონტაჟი	მ ³	3.493
	მანქანები მისად	მან//სთ	1.0
6	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ ³	0.061
7	რ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ ³	0.0826
	მანქანები	მან/სთ	9.086
	ბეტონი 300	მ ³	8.425
	არმატურა Φ-12A-III	ტ	0.129 2

	არმატურა Ф-10А-III	ტ	0.12795
	არმატურა Ф-6А-I	ტ	0.032
	ყალიბის ფარი	მ ²	15.198
	დახერხილი ხე	მ ³	0.351
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	1.999
	სხვა მასლები	ლარი	3.800
8	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	3.0
	მანქანები	მან/სთ	0.04
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.05
	კედელი 3. მ. აბაშიძის ქუჩა ვალოდია ბოლქვაძის, გენადი აბაშიძის და როინ თავართქილაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედელი		
9	არსებული ყორე ქვის ღობის დემონტაჟი	მ³	18.4
	მანქანები მისად	მან/სთ	5.5
10	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	0.2436
11	რ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ³	0.4174
	მანქანები	მან/სთ	45.914
	ბეტონი 300	მ ³	42.575
	არმატურა Ф-12А-III	ტ	0.646
	არმატურა Ф-10А-III	ტ	0.706
	არმატურა Ф-6А-I	ტ	0.154
	ყალიბის ფარი	მ ²	76.802
	დახერხილი ხე	მ ³	1.774
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	10.101
	სხვა მასლები	ლარი	19.200
12	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	14.0
	მანქანები	მან/სთ	0.19
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	14.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.23
	კედელი 4. რუსთაველის ქუჩა №16 გელა თავართქილაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედელი		
13	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	0.0108
14	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების აღდგენა რეაბილიტაცია ბეტონი მ-300	100მ³	0.0571
	მანქანები	მან/სთ	6.281
	ბეტონი 300	მ ³	5.824
	არმატურა Ф-12А-III	ტ	0.0646
	არმატურა Ф-10А-III	ტ	0.0391
	ყალიბის ფარი	მ ²	10.506
	დახერხილი ხე	მ ³	0.243
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	1.382
	სხვა მასლები	ლარი	2.627
15	კედელში ნახვრეტების მოწყობა სადრენაჟე მილების მოსაწყობად	100 მ	0.02
	მანქანები	მან/სთ	0.3
16	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	2.0
	მანქანები	მან/სთ	0.03
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	2.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.03
	კედელი 5. მ. აბაშიძის ქუჩა ნოდარი ბოლქვაზე საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედელი		

17	გრუნტის დაბუშავება ხელით საძირკველში	100მ ³	0.012
18	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ ³	0.0840
	მანქანები	მან/სთ	9.240
	ბეტონი 300	მ ³	8.568
	არმატურა Φ-12A-III	ტ	0.297
	არმატურა Φ-10A-III	ტ	0.298
	არმატურა Φ-6A-III	ტ	0.02242
	ყალიბის ფარი	მ ²	13.524
	დახერხილი ხე	მ ³	0.210
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	2.033
	სხვა მასალები	ლარი	3.864
19	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	4.0
	მანქანები	მან/სთ	0.05
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	4.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.07
	კედელი 6. სტალინის ქუჩა (სიგრძე 42მ-1.5მ სისქე 20სმ)იოსებ გელაძის სახლთან საყრდენი კედელი		
20	გრუნტის დაბუშავება ხელით საძირკველში	100მ ³	0.168
21	რ/ბეტონის საძირკველის მოწყობა	100მ ³	0.063
	მანქანები	მან/სთ	8.1
	ბეტონი	მ ³	6.39
	არმატურა Φ-10A-I	ტ	0.208
	არმატურა Φ-6A-I	ტ	0.0844
	ყალიბის ფარი	მ ²	7.8
	დახერხილი ხე	მ ³	0.1
	სხვა მასალები	ლარი	1.9
22	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ ³	0.168
	მანქანები	მან/სთ	18.480
	ბეტონი 300	მ ³	17.136
	არმატურა Φ-12A-III	ტ	0.902
	არმატურა Φ-10A-III	ტ	0.599
	ყალიბის ფარი	მ ²	27.048
	დახერხილი ხე	მ ³	0.480
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	4.066
	სხვა მასალები	ლარი	7.728
23	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	10.0
	მანქანები	მან/სთ	0.14
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	10.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.16
	კედელი 7. ომარ ბოლქვაძის (ქსელები) საცხოვრებელ სახლთან (სიგრძე 15მ სიმაღლე 0.8მ სისქე 10სმ) საყრდენი კედელი (არსებულზე დაშენება)		
24	გრუნტის დაბუშავება ხელით საძირკველში	100მ ³	0.012
25	რ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტონი მ-300	100 მ ³	0.00288
	მანქანები	მან/სთ.	0.9
	არმატურა Φ-12 A-III	ტონა	0.01282
	არმატურა Φ-6 A-III	ტონა	0.0067
	ბეტონი მ-300	მ ³	0.294
	ყალიბის ფარი	მ ²	0.7
	დახერხილი ხე	მ ³	0.021
	ელექტროდი	ტონა	0.001

	სხვა მასალები	ლარი	0.2
26	რ/ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ³	0.0112
	მანქანები	მან/სთ	1.232
	ბეტონი 300	მ ³	1.142
	არმატურა Φ-12A-III	ტ	0.0542
	არმატურა Φ-10A-III	ტ	0.0465
	ყალბის ფარი	მ ²	1.79 2
	დახერხილი ხე	მ ³	0.028
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.271
	სხვა მასალები	ლარი	0.515
27	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	3.5
	მანქანები	მან/სთ	0.05
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	3.5
	სხვა მასალები	ლარი	0.06
	კედელი 8. აღმაშენებლის ქუჩა სევეფოს სახლის წინ (სიგრძე 12მ სიმაღლე 0.7მ სისქე 20სმ) საყრდენი კედელი		
28	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	0.024
29	ბეტონის საძირკველისა მოწყობა	100მ³	0.0144
	მანქანები	მან/სთ	0.5
	ბეტონი 300	მ ³	1.5
	ყალბის ფარი	მ ²	2.3
	დახერხილი ხე	მ ³	0.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.4
30	ბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ³	0.0216
	მანქანები	მან/სთ	2.376
	ბეტონი 300	მ ³	2.203
	ყალბის ფარი	მ ²	3.456
	დახერხილი ხე	მ ³	0.054
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	0.523
	სხვა მასალები	ლარი	0.99 4
31	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	3.0
	მანქანები	მან/სთ	0.04
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.05
	კედელი 9 დ. მამულაძის ქუჩა მურმან მელაძის სახლთან (სიგრძე 25 მ სიმაღლე 0.6მ)არსებულ კედელზე დაშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 12სმ		
32	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	0.0216
33	ბეტონის ბალიშების (კოლონების ადგილზე) მოწყობა	100მ³	0.0216
	მანქანები	მან/სთ	0.8
	ბეტონი 300	მ ³	2.203
	ყალბის ფარი	მ ²	3.5
	დახერხილი ხე	მ ³	0.037
	სხვა მასალები	ლარი	0.6
34	კედლების წყობა წვრილი საკედლე ბლოკებით სისქე 12სმ	მ³	2.592
	მანქანები	მან/სთ	1.8
	ცემენტის ხსნარი	მ ²	0.3
	ბლოკები 12სმ	ც	269.6
	სხვა მასალები	ლარი	0.4

35	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	6.0
	მანქანები	მან/სთ	0.08
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	6.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.10
	კედელი 10. ლიბერთი ბანკის წინ საყრდენი კედელი (სიგრძე 56მ სიმაღლე 2.5-3.0მ)		
36	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	1.008
37	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ³	1.144
	მანქანები	მან/სთ	125.840
	ბეტონი 300	მ³	116.688
	არმატურა Φ-16A-III	ტ	7.308
	არმატურა Φ-8A-III	ტ	0.199
	ყალიბის ფარი მისად	მ²	183.040
	დახერხილი ხე	მ³	2.860
	საშენებლო ქანჩი	ტ	27.685
	სხვა მასალები	ლარი	52.624
38	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	14.0
	მანქანები	მან/სთ	0.19
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	14.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.23
	კედელი 11. სტალინის ქუჩა №9 ნარგიზ შარაძის სახლთან საყრდენი კედელი სიგრძე 13მ სიმაღლე 2.6მ სისქე 30სმ		
39	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	0.0624
40	რ/ბეტონის კედლის (საძირკველი კედელი) მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ³	0.1482
	მანქანები	მან/სთ	16.302
	ბეტონი 300	მ³	15.116
	არმატურა Φ-12A-III	ტ	0.0975
	ანკერები არმატურა Φ-16A-III	ტ	0.0550
	არმატურა Φ-10A-I	ტ	0.06045
	ყალიბის ფარი	მ²	23.860
	დახერხილი ხე	მ³	0.424
	საშენებლო ქანჩი	ტ	3.586
	სხვა მასალები	ლარი	6.817
41	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	4.0
	მანქანები	მან/სთ	0.05
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	4.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.07
	კედელი 12. დაბა ზულო ჩიტო აბულაძე და ეთერინ თავართქილაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედელი		
42	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველიში	100მ³	0.0625
43	რ/ბეტონის საძირკველის მოწყობა	100მ³	0.0375
	მანქანები	მან/სთ	4.8
	ბეტონი	მ³	3.81
	არმატურა Φ-12A-I	ტ	0.1335
	არმატურა Φ-6A-I	ტ	0.0392
	ყალიბის ფარი	მ²	4.7
	დახერხილი ხე	მ³	0.1
	სხვა მასალები	ლარი	1.1
44	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა ბეტონი მ-300	100მ³	0.06

	მანქანები	მან/სთ	6.600
	ბეტონი 300	მ ³	6.120
	არმატურა Φ-12A-III	ტ	0.180
	არმატურა Φ-10A-III	ტ	0.132
	არმატურა Φ-8A-III	ტ	0.3173
	ფალების ფარი	მ ²	9.660
	დახერხილი ხე	მ ³	0.150
	სამშენებლო ქანჩი	ტ	1.452
	სხვა მასალები	ლარი	2.760
45	პლასმასის სადრენაჟე მილების გაყვანა დ-50მმ	მ	6.0
	მანქანები	მან/სთ	0.08
	მილგაყვანილობა დ-50	გრძ/მ	6.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.10

2.2.1.2. დამატებითი ნახაზები და სპეციფიკაციები ატვირთულია სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციის დამატების სახით.

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო

2.2.4.1 შენობის პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ხდება დამკვეთთან და პროექტის ავტორებთან შეთანხმებით.

2.2.4.3 მშენებლობის პროცესში დასაქმებული მუშახელის 70% უნდა ადგილობრივი მაცხოვრებელი;

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2 .6 ფასების ცხრილი:

2.2 .6 .1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი.

2.2.6.3 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

2.2.6.4 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ამ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.

2.2.7 ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექს-პერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები

2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

2.3.1.1 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

2.3.1.2 დასაშვებია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების 30% – ის ოდენობით მყარი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა დასრულების ვადას. საავანსო ანგაგარისწორების გამოყენების შემთხვევაში შუალედური ანგარისწორებისას დაიფარება ავანსის თანხა.

2.3.1.3 შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ არაუმეტეს 2–სა, ფაქტიურად შესრულებული 40% სამუშაოების შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადახდო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ჯამური შუალედური ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 80%–ს.

2.3.1.4 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან, განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადახდო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები

2.3.2.1 ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 70 კალენდარული დღისა.

2.3.2.2 სამუშაოების დასრულება დეკლარირებულად ჩაითვლება შემსრულებლის მიერ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ში მის მიერ საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის წარდგენის დღიდან, რის თაობაზეც სათანადო განცხადება წარედგინება გამგეობას. სამუშაოთა დასრულება დასტურდება აგრეთვე ტექნიკადამხედველის მიერ წარმოდგენილი მოხსენებითი ბარათით. მიღება-ჩაბარება განხორციელდება და სათანადო აქტის გაფორმდება ბიუროს დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ.

2.3.2.3 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად (ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი)

2.3.3 . შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

2.3.3.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ /დამკვეთის მხრიდან ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისია/ ტექნიკადამხედველისა და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-დან წარმოდგენილი –შესრულებული სამუშაოების, მოცულობებისა და ხარისხის სატენდერო დოკუმენტაციასა და სახელშეკრულებო პირობებთან შესაბამისობაზე– დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

2.3.3.2 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად (ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი)

2.3.3.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზედაც წინასწარ უნდა იყოს გაფორმებული სათანადო შეთანხმება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის.

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად, შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,1 % პროცენტის ოდენობით;

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში

მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით;

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;

შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან.

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6 სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 70 (სამოცდათი) კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ბანკი კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ელექტრონული მისამართი

ბ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა „დანართი 1“-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად; სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; სრულად უნდა იყოს მოცემული ტენდერით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.

მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას

გ) სამუშაოების განხორციელების ვადები გეგმა-გრაფიკის სახით;

გ) ინფორმაცია სამუშაოების და გამოყენებული მასალებისა და კონსტრუქციების საგარანტიო ვადის და პირობების შესახებ.

დ) ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ განხორციელებული პროექტით გათვალისწინებული ხასიათის ანალოგიური სამუშაოების შესახებ ;

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტაბუსერისძის ქ.№1, 1 სართული ოთახი №13. საკონტაქტო პირი ხულოს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ელდარ ბოლქვაძე
მობ: 598090922