



ხ ა რ ჯ თ ა ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

დაბა მესტია:
ბეთლემის ქუჩისა და იოსელიანის ქუჩის მონაკვეთების შემოღობვა

№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		თანხით		0
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ტრანსპორტი		საერთო ჯამი
								ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ბეთლემის ქუჩა									
	მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	მიწის მოსწორება და წერტილოვანი საძირკვლების გათხრა	მ ³	4.0							
	მოწყობის სამუშაოები									
2	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა და ლითონის მილ კვადრატების მონტაჟი	მ ³	1.0							
	ა) ცემენტი	ტ	0.25							
	ბ) ხრეში	მ ³	1.3							
	ბ) მილკვადრატი 40X40 მმ 2 მ სიმაღლის	გ/მ	22							
	გ) კუთხოვანები 40X40 მმ	გ/მ	15							
3	ლითონის ღობის მოწყობა	ც	10							
	ა) ბადე ლითონის ღობის, ჩარჩოში 3X1.5 მ, მავთულბადე 2.8 მმ, კუთხოვანები 4X4 სმ	ც	10							
	ბ) ელექტროდი	კოლოფი	1							
	იოსელიანის ქუჩა									
	მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	მიწის სამუშაოები ბორდიურის მოსაწყობად ხელის საშუალებით და გაზიდვა 1 კმ-ზე	მ ³	4.5							
	ღობე									
2	ბორდიურის მოწყობა და ლითონის მილ კვადრატების მონტაჟი	მ ³	7.2							
	ა) ფიცარი საყალიბე	მ ³	0.7							
	ბ) ცემენტი	ტ	1.8							
	გ) ხრეში	მ ³	9.36							
	დ) მილკვადრატი 40X40 მმ 2 მ სიმაღლის	გ/მ	42							



	გ) კუთხოვანები 40X40 მმ	გ/მ	30							
	ე) ლურსმანი სამშენებლო	კგ	2							
3	ლითონის ღობის მოწყობა	ც	20							
	ა) ბადე ლითონის ღობის, ჩარჩოში 3X1.5 მ, მავთულბადე 2.8 მმ, კუთხოვანები 4X4 სმ	ც	20							
	ბ) ელექტროდი	კოლოფი	1							
	გაბიონი 6 მ									
4	გაბიონის მოსაწყობად ფუნდამენტის მოსწორება ხელის საშუალებით	მ ²	6							
	ა) გაბიონის ყუთები	მ ³	6							
	ბ) შესაკრავი მავთული	კგ	5							
5	რიყის ქვის დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და მიტანა ადგილზე	მ ³	6							
6	ქვის ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში, შეკვრა და გადაბმა მავთულით	მ ³	6							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯი 10%									
	ჯამი:									
	გეგმიური დაგროვება 8%									
	ჯამი:									

შეადგინა:

ნ. ფირცხელაძე