

განმარტებითი ბარათი

პროექტი შესრულებულია, შპს “ბათო +”-ის მიერ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამიცხადებული საკონკურსო (№ 1070) მონაცემების მიხედვით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩასატარებლად.

დასაპროექტებელი ობიექტი წარმოადგენს სოფ. ლისის ტერიტორიას. სოფელი გაყოფილია ორ ნაწილად: ზემო ლისი და ქვემო ლისი. ბუნებრივი წყაროების სიმცირის გამო, სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება ხდება შერეული სისტემით: გრუნტის წყლებით და ჭაბურღილებით.

ჭაბურღილების მოწყობა.

ქვემო ლისის ქვემო უბანში მოეწყობა ჭაბურღილი. ჭაბურღილის სიღრმე სავარაუდოდ 35—40 მ იქნება და დამონტაჟდება ჭაბურღილის შესაბამისი ტუმბო.

. ჭაბურღილის ტერიტორია შემოღობილი იქნას ლითონის მავრთულ ბადით (10X5 მ).

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შემდეგი ღირებულებებით:

1. სამშენებლო მასალების: მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასების (სრფ) მიხედვით, 2014 წლის I კვარტლის დონეზე
2. შრომითი დანახარჯების: მსგავს სამუშაოებზე საორიენტაციო საბაზრო ღირებულებებით (გამოკითხვის მეთოდით).
3. სატრანსპორტო ხარჯების: მასალების გადაადგილების ღირებულებით შესყიდვის ადგილიდან (ქ. თბილისი) სამშენებლო ობიექტამდე.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ, სავარაუდო ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარადეს შორის გადახდის

საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

დირექტორი:

კ. ჩილინდრიშვილი