სოფელ დიმში სადრენაჟო არხების და მილხიდების მოწყობის სამუშაოების

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-57-1	არხის გაწმენდა არხმჭრელით გრუნტის ადგილზე დაყრით	1000მ		**9,3710**							
2	23-4-1	**რკინაბეტონის მილის დ-600მმ მონტაჟი**	1000მ		0,072							
		რკინაბეტონის მილები დ-600მმ 18X4	მ		72,00							
		რკინაბეტონის მილების ტრანსპორტირება	ტ		61,2000							
3	1-81-4	მილების შეფუთვა შავი ქვიშით 0,6X0,7X72მ	100მ^3		**0,3024**							
		ქვიშა შავი	მ^3		**30,24**							
		მანქანები ქვიშის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		**45,36**							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები %	**%**									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება %	**%**									
		ჯამი										
		დღგ 18%	**18%**									
		ჯამი										